



Kita Fechenheim

Dieburger Straße 10a
Frankfurt-Fechenheim

Dezernat IV — Fertiggestellt

Die Kindertageseinrichtung für U3-Kinder in Holzbauweise entstand ebenfalls nach standardisierter Planung. Der kompakte Grundriss eignet sich besonders für Grundstücke, auf denen lineare Bauten nicht genug Platz fänden. Der sechsgruppige Neubau ist als quadratischer zweigeschossiger Baukörper mit mittigem Atrium zur inneren, vertikalen Erschließung angelegt. Ein den Gruppenräumen vorgelagerter umlaufender Fluchtbalkon mit zwei außen liegenden Treppen entfluchtet das Obergeschoss. Die sechs Pädagogikbausteine erhalten flexibel einteilbare Gruppenbereiche.

Projektbezeichnung	Neubau sechsgruppige Kindertageseinrichtung Fechenheim
Bauherr	Stadtschulamt
Projektleitung	Hochbauamt 65.41 / Albrecht von Hegel
Planung	Birk Heilmeyer und Frenzel Gesellschaft von Architekten mbH, Stuttgart
Bauleitung	Burkhard Meyer Architekt, Karlsruhe
Bauzeit	03/2013 – 10/2014
Gesamtkosten	5.908.283 €
Baukosten	2.515.000 €
Baukosten/m² BGF	1.721 €