**Energiekonzept
Endbericht
für
die Fabrik-Sporthalle**

**Wächtersbacherstr. 80
Frankfurt a.M.**

**Im Auftrag des Hochbauamtes der Stadt Frankfurt
Abteilung Energiemanagement**

Bearbeiter:

**Ingenieurbüro Kitzerow
Dipl.-Ing. Hans-Gerhard Kitzerow
Dipl.-Ing. (FH) Peter Magyar**

**Mittelstr.10
65550 Limburg-Linter
06431- 477337**

2009

1	Einleitung	4
2	Datenerfassung und Grundlagenermittlung	4
2.1	Allgemeine Gebäudedaten und Geschichte	4
2.2	Energiebezugsfläche	5
2.3	Bauphysik	6
2.4	Anlagentechnik/Haustechnik (HT)	7
2.5	Warmwasserbereitung	8
2.6	Lüftungsanlagen (L)	8
2.7	Beleuchtung (B)	10
2.8	Sonstige elektrische Verbraucher	12
2.8.1	Heiztechnik und Warmwasserpumpen (HT,HH)	12
2.8.2	Zentrale Dienste (ZD)	12
2.8.3	Küche/Kantine – Weiße Ware	13
2.9	Sanitär/Wasser (S)	13
3	Energiedaten	14
3.1	Verbräuche	14
3.2	Verträge	15
3.3	Lastgänge	15
3.4	Kosten	15
4	Bedarfsberechnungen	17
4.1	Leitfadenberechnung (LEH) Wärme	17
4.1.1	Heizwärmebedarf und berechnete Endenergie Sporthalle	18
4.2	Leistungen und Verbräuche Strom	19
4.3	Leitfaden LEE	21
4.3.1	Beleuchtung	21
4.3.2	Lüftung	21
4.3.3	Pumpen Sporthalle	21
5	Maßnahmen	22
5.1	Optimierung der Energielieferverträge und Organisation	23
5.1.1	Hausverwalterverträge	23
5.2	Verbesserung der Wärmedämmung	23
5.2.1	Austausch der Fenster	23
5.2.2	Wärmedämmverbundsystem	23
5.2.3	Dachdämmung	24
5.2.4	Boden gegen Erdreich/Keller	24
5.2.5	Wärmebrücke Bodenplatte Boden gegen außen	24
5.2.6	Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen Bauphysik	24
5.3	Regelungstechnik / Anlagentechnik Heizung	26
5.3.1	Allgemein	26
5.3.2	WW - Bereitung	26
5.3.3	BHKW	26
5.3.4	Heizungsregelung	27
5.3.5	Hydraulische Abstimmung der Heizkreise	27
5.3.6	Kesseltausch	27
5.3.7	Gesamtkostenrechnung Heizung	27
5.4	Pumpen	28
5.4.1	Pumpen Heizraum	28
5.4.2	Pumpen Lüftung	28
5.5	Lüftung	29
5.5.1	Anlage 1 Halle	29
5.5.2	Lüftungsanlagen 2 – 6	29
5.5.3	Gesamtkosten Lüftungsanlagen	30
5.6	Beleuchtung	31
5.6.1	Beleuchtung Halle	31
5.6.2	Beleuchtung Nebenräume	31

5.6.3	Gesamtkosten Leuchtentausch	32
5.7	Gesamtkosten	33
6	Organisatorisches/Sonstiges	34
6.1	Photovoltaik Anlage	34
6.2	Notbeleuchtung	34
7	Zusammenfassung	35

Anlagen:

Anlage 1	Daten auf einen Blick	39
Anlage 2	Verbräuche und Kosten	40
Anlage 3	Berechnung LEH Bauteile	41
Anlage 4	Installierte Beleuchtung	43
Anlage 5	Vollkosten Wärmeschutz (Passivhausstandard)	45
Anlage 6	Simulation Thermische Solaranlage WW	46
Anlage 7	Sanitärobjekte	47
Anlage 8	ZD Küchengeräte	48
Anlage 9	Gesamtkosten Heizung	49
Anlage 10	Gesamtkosten Lüftung	50
Anlage 11	Gesamtkosten Beleuchtung	51
Anlage 12	Kosten Gesamtkonzept	52

Verzeichnis der Abbildungen

Abbildung 1	Lageplan FSH	4
Abbildung 2	Luftbild FSH	5
Abbildung 3	Energiekosten und Verteilung 2002-2006	15
Abbildung 4	Wärmebilanz	17
Abbildung 5	Heizwärme und Endenergie	18

Verzeichnis der Diagramme

Diagramm 1	Kostenaufteilung Energieträger	16
Diagramm 2	Installierte Leistung nach Bereichen	20
Diagramm 3	Stromverbrauch nach Bereichen	20
Diagramm 4	Gesamtkostenbetrachtung der Wärmedämmung nach Passivhausstandard	25
Diagramm 5	Gesamtkosten Heizung	28
Diagramm 6	Gesamtkosten Lüftungssanierung	30
Diagramm 7	Gesamtkosten Leuchtentausch	32
Diagramm 8	Gesamtkosten	33
Diagramm 9	Gesamtkosten der Vollsanieung	38

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1	Technische Daten Lüftung Zuluft	9
Tabelle 2	Technische Daten Lüftung Abluft	9
Tabelle 3	Technische Daten Heizungspumpen	12
Tabelle 4	Leistungen und Verbräuche Strom	19
Tabelle 5	Maßnahmen	22
Tabelle 6	Übersicht heutige Gesamtkosten	34
Tabelle 7	Einzelmaßnahmen nach Priorität	35

1 Einleitung

Wir erhielten vom Magistrat der Stadt Frankfurt Hochbauamt Energiemanagement (Amt 65) den Auftrag, ein Energiekonzept für die Fabrik Sporthalle zu erstellen. Der Endbericht dient zur Gesprächsvorbereitung für das endgültige Konzept.

Die Fabriksporthalle liegt im Osten der Stadt Frankfurt im Stadtteil Fechenheim inmitten eines Gewerbegebiets. Die Halle entstand 1986 durch Umbau eines Fabrikgebäudes. Die Sporthalle wird von benachbarten Schulen sowie durch verschiedene Vereine genutzt. Für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes ist das Hochbauamt der Stadt Frankfurt zuständig. Die Stadt Frankfurt dokumentiert seit 1995 die Verbräuche der öffentlichen Liegenschaften. Für die Sporthalle liegen die Daten teilweise vor.

2 Datenerfassung und Grundlagenermittlung

2.1 Allgemeine Gebäudedaten und Geschichte

Die Sporthalle stammt in ihrer jetzigen Nutzung aus den 80er Jahren. Im Jahr 1988 wurden die damaligen Ölkessel gegen zwei neue Gaskessel ausgetauscht. Ebenso wurden 6 neue Lüftungsanlagen zur Heizung und Lüftung eingebaut. Das Gebäude wird mit Erdgas aus dem Mainova-Netz versorgt.

Das Gebäude ist mit seiner Hauptachse senkrecht zur Wächtersbacher Straße in Nord-Süd Richtung orientiert. Das Gebäude ist ein rechteckiger Flachdachbau mit einem Anbau, in dem sich der Eingangsbereich, Büros und Umkleide- und Technikräume und eine Wohnung befinden. Die Sporthalle ist eine Mehrzwecksporthalle mit großer Tribüne, welche ca. **700** Besuchern Platz bietet.

Abbildung 1 Lageplan FSH

Der Wärmebedarf wurde gemäß dem Hessischen Leitfaden für Energiebewusste Gebäudeplanung im Hochbau (LEH) untersucht.

Der Lageplan in Abbildung 1 und das Luftbild in Abbildung 2 geben einen ersten Überblick.

Die Sporthalle ist mittels Trennvorhängen in mehrere Trainingshallen unterteilbar. An der Westseite liegt die Tribüne.

Abbildung 2 Luftbild FSH

Im Vorbau an der Straße führt eine Treppe in den Keller und die Geschosse mit Kantine, kleiner Küche, Büro und Sanitärräumen. Im Keller befinden sich die zentrale Gasheizung und die zentrale Verteilung. Im OG die 6 Lüftungsanlagen sowie die Steuerungs- und Regelungstechnik.

Alle Räume werden durch statische Heizkörper beheizt. Die Sporthalle verfügt neben der Lüftungsheizung noch über Deckenstrahlplatten.

2.2 Energiebezugsfläche

Die Energiebezugsfläche (EBF) wurde aus Netto(Innen)maßen aus den Plänen ermittelt. Diese ist deutlich geringer als in der Datenerfassung EM.

Die Energiebezugsfläche beträgt:	3.850 m ²
Die eigentliche Sporthalle inklusive Tribüne hat eine (EBF) von rund:	2.300 m ²

Das beheizte Gebäudevolumen beträgt:	26.400 m ³
--------------------------------------	-----------------------

Die erste Ortsbegehung fand im Zusammenhang mit dem Start up -Termin des Energiegutachtens am 17.11.08 statt. Im Rahmen des Start up -Termins wurden einige Mängel des Gebäudes seitens des Hausverwalter zur Kenntnis gegeben. Insgesamt fanden bis zum Endbericht am 10.2.09 noch 3 weitere Ortstermine statt, um möglichst viele Daten des Gebäudes zu erfassen und Betriebszustände bei unterschiedlichen Temperaturen aufzunehmen.

2.3 Bauphysik

Das Gebäude zeigt wie die meisten Gebäude aus den 80-er Jahren fast die gesamte Palette möglicher energetischer Baumängel. (vgl. auch Thermographieaufnahmen Hochbauamt)

- Wärmebrücken im Bereich der Betondecken und Stützen.
- Veraltete Isolierverglasung und Glasbausteine
- Zentimeterbreite Spalte an Außentüren und Fenstern, insbesondere an den unteren Abschlüssen.

Bild 1 und Bild 2 Fenster der Umkleieräume und Küche

Daran gemessen ist die Qualität der Außenwand mit berechneten $0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$ erstaunlich gut.

Bild 3 und Bild 4 Aussenfassade Süd und Ost

Die Oberflächen sowohl der Außen und der Innenwände sind recht diffusionsdicht ausgeführt und verfügen über einen ausreichenden Wärmeschutz. Die Aussenwände bestehen aus Sandwichelementen in unterschiedlichen Stärken mit Dämmung. Vgl. auch Thermographie und Oberflächentemperaturmessungen.

Die Fassade zeigen die Bilder 3-7.

Bild 5 und Bild 6 Aussenfassade Nord und West

2.4 Anlagentechnik/Haustechnik (HT)

Die Sporthalle wird über zwei Heizkessel beheizt. Diese werden mit Erdgas aus dem Mainova-Netz versorgt. Beide Kessel sind parallel auf eine hydraulische Weiche geschaltet. Die gesamte Leistung beträgt 740 kW.

Das bedeutet eine installierte Leistung von fast 200 W/m² und ist deutlich zu hoch.

Die Warmwasserbereitung wird über einen indirekt beheizten liegenden 1500 Liter-Speicher sichergestellt.

Die Kesseldaten:

Kessel 1 und Kessel 2:

Hersteller:	Buderus
Baujahr:	1987
Leistung:	2 x 370 kW

Bild 7 und 8 Kessel und Unterverteilung Heizraum

Die Sporthalle wird über die Lüftungsanlage und Deckenstrahlplatten beheizt. Alle Nebenräume und Nutzflächen werden durch Heizkörper beheizt. Ausnahmen hiervon sind lediglich der Keller, welcher unbeheizt ist sowie die Technikräume.

Die Regelung erfolgt durch eine Kieback und Peter DDC 3000 für Heizung und Lüftung.

Die statischen Heizkreise versorgen alle Nebenräume über eine Außentemperatur geführte Vorlauftemperaturregelung. Die Heizkörper haben überwiegend alte Thermostatventile. Da die meisten Ventile nicht entsprechend fein eingedrosselt sind und nicht hydraulisch genau berechnet und abgestimmt wurden, werden meist keine gleichmäßigen Raumtemperaturen erreicht. In einigen Umkleieräumen war es mit über 25 °C deutlich zu warm.

2.5 Warmwasserbereitung

Die Sporthalle verfügt über einen 1.500 Liter Boiler, der Sollwert beträgt rund 60 °C. Bei der Begehung betrug die Speichertemperatur 58 °C bzw. 59 °C. Die Boiler werden über die Heizkessel mit einer Ladepumpe (NT-Pumpe: UPE 32-80 mit einer Leistung von 40-250 W) geladen. Die Ladepumpe läuft von 6 Uhr bis 23.50 Uhr.

Bild 9 Legionellenschaltung und Zirkulation WW-Bereiter

Die Zirkulationspumpe läuft über eine Zeitschaltuhr (ausgeschaltet 22-6 Uhr).

Eingebaut ist eine Grundfoß UP 25-45 N 150 mit einer Leistung von 150 W, die nicht für Trinkwassergebrauch vorgesehen ist.

Im Rahmen der Legionellenvorsorge wird durch die Steuerung einmal täglich die Temperatur auf 65°C erhöht und alle Leitungen gespült.

2.6 Lüftungsanlagen (L)

Die Lüftungsanlagen der Sporthalle, bestehen aus 6 Geräten, Baujahr 1988. Die technischen Daten sind in Tabelle 1 und 2 zusammengefasst.

Die Lüftungsanlage 1 ist ohne Wärmerückgewinnung und wird im Umluftbetrieb mit Außenluftanteil gefahren, Die Anlagen 2 –6 dienen zur Versorgung der Nebenräume und sind mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet.

**Alle Wärmerückgewinnungskreisläufe waren fast drucklos und kalt !
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass keine Wärmerückgewinnung stattfindet.**

Bild 10 Lüftungsanlage 1 Sporthalle und Unterverteilung Lüftungsanlagen

Tabelle 1 Technische Daten Lüftung Zuluft

Anlage Nr.	Anlagendaten						
	Luftmenge	Druckverlust	inst. Leistung		Betriebsstunden		
Nr. Anlage	m ³ /h	Pa	Stufe 1 kW	Stufe2/Volllast kW	Stufe 1 h	Stufe2/Volllast h	kWh/a
Summe	49.270		16,2	6,4			43180,0
davon:							
1 Sporthalle Anlage 1	35.400	500	15,00		2500		37500
2 Kraftraum Anlage 2	3.100	500	0,15	0,5	2000	500	550
3 Wasch-und Umkleideräume KG 3	2.900	500	0,37	1,8	2000	500	1640
4 WC- und Nebenräume EG 4	1.900	450	0,20	0,8	2000	500	800
5 Wasch-und Umkleideräume Anlage 5	3.770	400	0,37	1,8	2000	500	1640
6 Schulungsräume Anlage 6	2.200	350	0,15	1,5	2000	500	1050

Tabelle 2 Technische Daten Lüftung Abluft

Anlage Nr.	Anlagendaten						
	Luftmenge	Druckverlust	inst. Leistung		Betriebsstunden		
Nr. Anlage	m ³ /h	Pa	Stufe 1 kW	Stufe2/Volllast kW	Stufe 1 h	Stufe2/Volllast h	kWh/a
Summe	48.030		14,2	6,4			38080,0
davon:							
1 Sporthalle Anlage 1	33.400	350	13,0		2500		32500
2 Kraftraum Anlage 2	3.100		0,2	0,5	2000	500	550
3 Wasch-und Umkleideräume KG 3	3.100		0,4	1,8	2000	500	1640
4 WC- und Nebenräume EG 4	2.200		0,2	0,8	2000	500	700
5 Wasch-und Umkleideräume Anlage 5	4.030		0,4	1,8	2000	500	1640
6 Schulungsräume Anlage 6	2.200		0,2	1,5	2000	500	1050

2.7 Beleuchtung (B)

Insgesamt sind 416 Leuchten mit 800 Leuchtmitteln und einer Gesamtleistung von 55 kW installiert. Die durchschnittliche spezifische Leistung ist mit rund $14,3 \text{ W/m}^2$ hoch. Heraus sticht die Sporthalle mit einer spezifischen Leistung von $15,9 \text{ W/m}^2$ im Hallen- und im Tribünenbereich. Diese lassen sich allerdings in drei Stufen schalten.

Alle Leuchten sind in der Anlage 3 tabellarisch dargestellt.

Die weiteren spezifischen Leistungen bewegen sich in den Nebenräumen und Fluren zwischen $8 - 25 \text{ W/m}^2$. Die Betriebsstunden betragen im Durchschnitt aller Räume etwa 800 h, bedingt durch den hohen Tageslichteinfall und die Vereinsnutzung in den Abendstunden sind die Betriebsstunden in der Sporthalle mit rund 1000 h durchschnittlich. Daraus ergibt sich ein Verbrauch von 45.000 kWh/a.

Heute werden nach Leitfaden für Energie im Hochbau (LEE) für 400 lx als Richtwert rund 10 W/m^2 und als Zielwert rund 8 W/m^2 angestrebt.

Bild 11 Sporthalle-Leuchten und Tribüne-Leuchten

In den Duschen und Umkleieräumen der Sporthalle sind Leuchten mit 1 x 58 W und 2 x 58 W und KVG bestückt. In den Räumen ist bedingt durch die unterschiedliche Bestückung eine Leuchtenleistung von 5 bis 25 W/m^2 installiert.

In den Sanitärbereichen sind überwiegend Opalleuchten mit 1 x 58 oder 1 x 18 W KVG installiert. Die installierte Leistung liegt hier bei rund $3-15 \text{ W/m}^2$.

In den Fluren werden die Leuchten per Hand eingeschaltet. Der Außenlichtanteil ist sehr gering. In den Fluren (100 Lux) beträgt die installierte Leistung ca. $5-15 \text{ W/m}^2$. Heute werden nach Leitfaden für Energie im Hochbau (LEE) für 100 lx als Richtwert $2,5 \text{ W/m}^2$ und als Zielwert 2 W/m^2 angestrebt.

Bild 12 und Bild 13 Leuchte Umkleideraum und Leuchte Treppenhausflur

2.8 Sonstige elektrische Verbraucher

2.8.1 Heiztechnik und Warmwasserpumpen (HT,HH)

Insgesamt sind 17 Pumpen installiert. Es sind 7 Heizkreispumpen, 2 WW-Pumpen (Lade und Zirkulation), 2 Kesselpumpen sowie 6 Lüftungsanlagenpumpen vorhanden. Insgesamt sind rund 5,4 kW installiert. Im Mittel liegt die Leistung bei 4,7 kW, weil fast alle Pumpen auf max. stehen. Die Einzelheiten zeigt Tabelle 2.

Die Wirkleistung liegt damit bei über 1 W/m² und damit um den Faktor 5 –10 fach höher als tatsächlich benötigt.

Tabelle 3 Technische Daten Heizungspumpen

Diverse Technik (DT) Haustechnik (HT) Heizung(HH)

Art	Ziel	T °C	Pumpe Typ	Her.	Leistung in Watt			St	Verbräuche		kWh/a
					Min	Mittel	Max		Stand	h	
Summe					3095	4088,5	5465		4721		11891
VL	Kesselpumpe 1		Riovar 62-32D	KSB	390	490	600	16	490	3000	1470
VL	Kesselpumpe 2		TOP S 65/7		360	445	550	16	445	3000	1335
Heizraum											
VL	WW-bereitung		UPS 40-120F		290	330	460	12	460	2400	1104
VL	Heizung Cafeteria		Riovar 24-8D	KSB	80	110	150	12	150	2400	360
VL	Heizung Hausmeisterwohnung		UPS 25-60		45	65	95	12	95	2400	228
VL	Heizung Duschräume		Riovar 22-7D	KSB	105	160	230	12	230	2400	552
VL	Büro		Riovar 24-8D	KSB	75	102,5	140	12	140	2400	336
VL	Zubringer Lüftung		Rio 65-7		256	328	488	12	488	2400	1171
VL	Sporthalle		Riovar 52-32D	KSB	390	520	645	12	645	2400	1548
VL	Verwaltung		UPS 120F		320	340	380	12	380	2400	912
Warmwasser Boiler											
VL	WW Zirk		UPC-40-60		95	180	290	12	180	2400	432
									0	0	0
Lüftung											
VL	Lüftung Krafraum		TOP-RS 25/7		90	135	180	12	135	2400	324
VL	Lüftung Nebenräume		TOP-S 25/7		90	135	180	12	135	2400	324
VL	Lüftung Schulräume		TOP-S 25/7		90	135	180	12	135	2400	324
VL	Lüftung Wasch-und Umkleideräume		TOP-RS 25/80r		107	161,5	251	12	161,5	2400	388
VL	Lüftung Umkleideräume KG-EG		TOP-RS 25/80r		107	161,5	251	12	161,5	2400	388
VL	Lüftung Sporthalle		Riovar 52-17D		205	290	395	12	290	2400	696
Gas	Brenner				0	0	0		0	0	0
HA	Regelung				0	0	0		0	0	0

2.8.2 Zentrale Dienste (ZD)

Die Sporthalle hat insgesamt eine geringe Anzahl an sonstigen elektrischen Verbrauchern. Bei den zentralen Diensten ist nur die Aussenbeleuchtung zu erwähnen. Insgesamt sind 12 Aussenstrahler vorhanden, die über eine Leistung von jeweils 200 W (Schätzwert) verfügen. Die durchschnittliche Betriebszeit ist im Mittel 8 Stunden/Tag.

2.8.3 Küche/Kantine – Weiße Ware

Die Küche verfügt über eine durchschnittliche Ausstattung. Die installierten Geräte sind in der Anlage 8 zusammengestellt.

Im Heizraum gibt es eine Waschmaschine ca. 10 Jahre alt.

2.9 Sanitär/Wasser (S)

Im Verwaltungstrakt sind insgesamt 2 größere Toilettenanlagen vorhanden, die Duschen befinden sich im tiefer gelegenen Erdgeschoss und im Obergeschoß. Insgesamt gibt es 23 Toiletten, die überwiegend als bodenstehende Tiefspüler ausgeführt sind, vorhanden. Bei den Tiefspülern sind die meisten (Stichprobe) auf 8-9 l Wassermenge (Standard Spülkästen für 9 l) eingestellt. Zusätzlich sind 5 Urinale vorhanden.

Es gibt kein getrenntes Trinkwasser-Brauchwassernetz.

Die insgesamt 25 Waschbecken verfügen nicht über einstellbare Druckspüler mit mechanischer Zeitabschaltung.

Die Duschen sind mit neuen Armaturen nach DVGW modernisiert.

3 Energiedaten

Es wurde der Verbrauchspaß nach dem Frankfurter Modell für die Vergleichsgruppe Sporthallen erstellt. Das Ergebnis zeigt Bild 17.

Bild 14 Auszug Energiepass FSH

3.1 Verbräuche

Für die letzten vier (Strom) bzw. fünf (Gas, Wasser) Abrechnungsperioden liegen die Verbrauchswerte bzw. Abrechnungen vor. Die Daten sind in der Anlage 1 und 2 zusammengefasst.

Der Wärmeverbrauch lag im Durchschnitt bei 430.000 kWh im Jahr. Bezogen auf die Energiebezugsfläche ergeben sich spezifische Verbräuche für

Wärme 104 kWh/m²*a

Dieser Wert ist erstaunlich gut und darauf zurückzuführen, dass Außenwand und Dach schon gedämmt sind.

Die installierte Leistung von 740 kW führt zu **584** Benutzungsstunden

Dieser Wert ist deutlich zu niedrig. (Der Richtwert beträgt 1500- 2000h).

Der Stromverbrauch liegt bei rund 140.000 kWh im Jahr. Bezogen auf die Energiebezugsfläche ergeben sich spezifische Verbräuche für

Strom **37** kWh/m²*a

Die installierte Leistung von 133 kW führt zu **1072** Benutzungsstunden
(Der Richtwert beträgt 2000h)

Die Energiedaten Strom zeigen Handlungs-/Sanierungsbedarf!

Der Wasserverbrauch liegt bei rund 20 l/Pers,d. Auf die Fläche bezogen beträgt der Kennwert rund 293 Liter/m²*a. Damit liegt dieser Wert höher als bei vergleichbaren Gebäuden.

3.2 Verträge

Es gelten die Rahmenverträge der Stadt Frankfurt.

3.3 Lastgänge

Liegen nicht vor.

3.4 Kosten

Die nachfolgende [Abbildung 3](#) zeigen die Kosten für die v.g. Verbräuche Strom, Gas und Wasser der Jahre 2001-2007. Im Schnitt sind 50.000.- € pro Jahr anzunehmen.

Abbildung 3 Energiekosten und Verteilung 2002-2006

Die Verbräuche für Gas und Strom sind in 2007 erheblich gefallen, was sich auch in verringerten Kosten zeigt.

Allerdings lagen uns nur die Excel-dateien vor. Die richtige Übertragung aus den Rechnungen sollte daher noch überprüft werden. Im Winter wurden zusätzlich Zählerstandskontrollen vorgenommen, um die Ursachen zu erforschen. Die Abrechnungen 2008 lagen noch nicht vor.

Die spezifischen Kosten für Gas und Strom steigen von 2002 bis 2006 kontinuierlich an. Der Wasserpreis bleibt im Abrechnungszeitraum konstant.

Für Energie und Wasser mussten im Mittel rund 50.000 €/a, aufgewandt werden. Abbildung 4 zeigt die Kostenaufteilung zwischen den Verbrauchern für Wasser, Gas und Strom als Mittelwert der letzten 5 Jahre.

Der größte Teil davon entfällt auf Strom mit rund 27 T€ pro Jahr. Der Gasbezug kostet rund 21 T€ pro Jahr. Daran gemessen sind die Wasserkosten mit 3 T€ pro Jahr eher bescheiden.

Diagramm 1 Kostenaufteilung Energieträger

4 Bedarfsberechnungen

4.1 Leitfadenberechnung (LEH) Wärme

Die Leitfadenberechnung wurde für alle Bauteile einzeln durchgeführt. Die angenommenen u-Werte (alt: k-Werte) wurden aus dem Gebäudewandaufbau berechnet bzw. abgeschätzt, so dass sie für den Bestand als hinreichend genau angenommen werden können. Dort wo die Abweichung vom DIN-Rechenwert nicht zu groß war, wurde der DIN-Wert eingestellt.

Die Schul- und Sportgebäude fallen in die Gebäudekategorie IV. Nach Leitfaden ist ein Grenzwert von 60 kWh/m²a und ein Zielwert von 40 kWh/m²a anzustreben. Dies ist durch den Magistratsbeschluß der Stadt Frankfurt noch weiter vermindert worden, in dem die Gebäude oder deren Komponenten nach Passivhausstandard ausgeführt werden sollen.

Nach Leitfaden ist ein Luftwechsel von 0,6 h⁻¹ anzunehmen. Dieser wird gerade erreicht, wenn der Luftwechsel im Ruhezustand nicht über 0,2 h⁻¹ liegt. Der Luftwechsel im Betrieb der Lüftungsanlagen liegt gemittelt bei knapp über 1,4 h⁻¹, in Sporthalle in der Spitze bei bis zu 2,5. Durch den 8-stündigen Betrieb ergibt sich dann insgesamt ein mittlerer Luftwechsel von 0,6 h⁻¹.

Abbildung 4 Wärmebilanz

Die tatsächlichen Bedingungen sind durch die insbesondere in den Nebenräumen und Empfangsbereichen undichten Fenster wahrscheinlich schlechter, aber mit der Methodik des Leitfadens nicht genau zu erfassen.

4.1.1 Heizwärmebedarf und berechnete Endenergie Sporthalle

Der Heizwärmebedarf beträgt real $113 \text{ kWh/m}^2\cdot\text{a}$ und der berechnete Wärmeverbrauch beträgt $129 \text{ kWh/m}^2\cdot\text{a}$. Der Wärmebedarf (neu Heizlast) nach der alten DIN 4701 liegt bei 290 KW .

Die Bereinigung über den Energiepaß beträgt nur $104 \text{ kWh/m}^2\cdot\text{a}$.

Die Wärmebilanz ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Wie die Abbildung zeigt, sind die Wärmeverluste im direkten Vergleich der einzelnen Posten vor allem durch Lüftungsverluste und Verluste über die Fenster bestimmt.

Die Verluste über die Aussenwand und das Dach sind gemessen an der Bauteilgrößen eher gering, so dass der Boden gegen Erdreich/Keller einen großen Anteil hat.

Die berechneten Endenergiekennwerte und die tatsächlichen Verbräuche sind in dem folgenden Diagramm abgebildet.

Abbildung 5 Heizwärme und Endenergie

Die Grenz- ($60 \text{ kWh/m}^2\cdot\text{a}$) und Zielwerte ($40 \text{ kWh/m}^2\cdot\text{a}$) für den Heizwärmebedarf werden somit deutlich überschritten.

Die berechneten Verbräuche liegen um etwa 15% über den tatsächlichen Verbräuchen, **obwohl in vielen Räumen überhöhte Temperaturen (über 20°C) festgestellt wurden.**

4.2 Leistungen und Verbräuche Strom

Aus den vorgenannten Leistungsangaben und Daten wurde die Tabelle 8 Leistungen und Verbräuche Strom zusammengestellt.

In einigen Bereichen handelt es sich insbesondere bei den untergeordneten Leistungen um Schätzwerte. Diese können im Rahmen einer Feinanalyse weiter differenziert und präzisiert werden.

Sowohl die Gesamtleistung als auch die Verbräuche treffen die Ergebnisse der Lastgänge und der jährlichen Verbräuche hinreichend genau.

Tabelle 4 Leistungen und Verbräuche Strom

Zentrale Anlage	Leistung installiert W	Leistung spez W/m ²	Vollast pro Jahr h/a	Verbrauch pro Jahr kWh/a	Verbrauch spez kWh/m ² a	Proz. Anteil am Verbrauch %
Strom	EBF	3.843				
- Daten IST Summe	133894	34,8		142.701	37	
Leistung/Verbrauch berechnet	133894			149.517	39	100,0%
davon:						
HT - Lüftung L	30430	7,9	2.670	81.260	21	54,3%
HT - Beleuchtung B	54773	14,3	809	44.317	12	29,6%
HT - Heizung HH	4721	1,2	2.519	11.891	3	8,0%
HT - Klima K	3000	0,8	200	600	0	0,4%
HT - Diverse Haustechnik DT	0	0,0		0	0	0,0%
BR - Küche ZD	34740	9,0	96	3.320	1	2,2%
BR - Zentrale Dienste (Sonst.) ZD	1600	0,4	2.920	4.672	1	3,1%
BR - Arbeitsmittel AH	4630	1,2	649	3.007	1	2,0%
HT - Elektrowärme/Kälte HWW	1500	0,4	300	450	0	0,3%

Die Tabelle zeigt die höchsten Leistungen im Bereich der Beleuchtung und der Lüftung. Die installierte Leistung beträgt zusammen etwa 84 KW.

Bedingt durch die hohe Anzahl der Betriebsstunden der Lüftung und der Beleuchtung beträgt der Verbrauch rund 150 MWh/a. Der spezifische Verbrauch beträgt rund 35 kWh/m²*a.

Die Aufteilung des Verbrauchs und der Leistung zeigen die folgenden Diagramme

Der mit Abstand größte Anteil der installierten Leistung fällt auf die Beleuchtung mit etwa 41%. Die Lüftung hat einen Anteil von rund 22%, die Küche 27% die heizungsseitige Hilfsenergie Leistung beträgt 3%. (Diagramm 1)

Diagramm 2 Installierte Leistung nach Bereichen

Diagramm 3 Stromverbrauch nach Bereichen

Beim Stromverbrauch beträgt der Anteil der Beleuchtung 30%, der Anteil der Lüftung beträgt rund 55% durch die langen Laufzeiten. Der heizungsseitig bedingte Verbrauch hat einen

Anteil von 8%, was im wesentlichen auf die hohen installierten Pumpenleistungen zurückzuführen ist.

4.3 Leitfaden LEE

4.3.1 Beleuchtung

Um die Effektivität der bestehenden Lampen und Leuchtensysteme zu beurteilen, wurde die Leitfadensberechnung gemäß LEE für den Bestand und für eine mögliche Sanierung durchgeführt.

Die Umkleieräume, die Duschräume und Flure weisen installierte Leistungen zwischen 5 und 15 W/m² auf. Es handelt sich durchgehend um alte Leuchten mit KVG.

4.3.2 Lüftung

Die Lüftungsanlagen wurden wie unter 2 ausgeführt berechnet.

Für die Belüftung von Sporthalle und Nebenräumen beträgt die spezifische Leistung rund 8 W/ m² EBF. Aus diesem Grund wird eine Sanierung der Lüftungsanlage vorgesehen, alternativ muss bei Sanierung angelehnt an den Passivhausstandard der Kompletttausch der Lüftungsanlage als Merkposition beachtet werden, falls die Ertüchtigung der Lüftungsanlage nicht ausreichend ist (beachte Passivhauskriterien).

Der maximale Volumenstrom der Lüftungsanlage mit 50.000 m³/h ermöglicht auf das Gebäudevolumen von rund 26.000 m³ einen zweifachen Luftwechsel, alleine auf die Sporthalle bezogen einen 2,5 fachen Luftwechsel. Die meiste Zeit wird die Anlage im Umluftbetrieb gefahren, wir sind bei den folgenden Berechnungen unter Berücksichtigung der Ruhezeiten von einem 0,3 fachen Luftwechsel ausgegangen.

4.3.3 Pumpen Sporthalle

Im Mittel sind rund 4,5 KW installiert, der Verbrauch beträgt rund 4070 kWh/a. Die installierte maximale Leistung liegt über dem angestrebten 0,8% -Wert für Hilfsleistung (300 kW benötigte Heizleistung)

5 Maßnahmen

Die Tabelle 5 zeigt alle im folgenden beschriebenen Maßnahmen auf einen Blick.

Tabelle 5 Maßnahmen

Beschreibung Maßnahme	Verbrauch pro Jahr kWh Bestand	Cash pro Jahr EUR	Einsparung pro Jahr kWh	Investition EUR	ROI Jahre a	Invest zu Annuität
	0	37.000	339.000	1.132.000		
Organisation		3.000	29.000	0		
Verträge		4.000	0	0		
Anlagentechnik		17.000	122.000	192.000	11,3	1,0
Bauphysik		13.000	188.000	940.000	72,3	0,3
Stromverträge	143.000					
Gasverträge	433.000					
Wasserverträge	700					
Hausverwalterverträge EBN	575.000	2.900	29.000			
Fenstertausch	154.000	7.600	108.000	522.000	68,7	0,3
Fenstertausch Lüftungsverluste	0	0	0	0		
Wärmedämmung Aussenwand	61.000	2.700	39.000	190.000	70,4	0,2
Dachdämmung	71.000	2.800	40.000	229.000	81,8	0,2
Bodenplatte	88.000	0	0	0		
Wärmebrücke Bodenplatte Wärmedämmung	0	0	0	0		
WW-Heizung BHKW	433.000	5.700	0	35.000	6,1	1,9
Tausch WW-Bereiter	0	0	0	0		
Warmwasserbereiter Solaranlage	22.000	700	10.000	10.000	14,3	0,8
Tausch Zirkulationspumpe	1.000	100	1.000	0		
Heizungsregelung	433.000	900	13.000	5.000	5,6	2,1
Hydraulische Abstimmung	433.000	900	13.000	10.000	11,1	1,1
Kesseltausch	433.000	3.000	43.000	40.000	13,3	0,9
Kesseltausch Verträge Leistung	740	4.400	0	2.000	0,5	26,1
Pumpentausch Heizraum	3.900	500	2.000	5.000	10,0	1,2
Pumpentausch Lüftung **	2.400	100	1.000	0		
Sanierung Anlage Sporthalle	70.000	7.000	35.000	65.000	9,3	1,3
Sanierung Anlagen 2-6 Nebenräume	11.500	1.200	6.000	30.000	25,0	0,5
Leuchtentausch Nebenräume/Tageslicht	5.900	500	2.000	19.000	38,0	0,3
Leuchtentausch Halle	38.300	3.700	19.000	23.000	6,2	1,9
Spülkasten auf 6 l	680	300	0	0		
Waschmaschine Heizraum		0	0	0		

Zum schnellen Überblick sind die Maßnahmen mit dem ROI und dem Quotienten Einsparung zu Annuität der Investition versehen. Der Zinssatz ist mit 3,1 % und die Zeit mit 5, 15 (Anlagen) und 25 Jahren (Bauphysik) angesetzt.

5.1 Optimierung der Energielieferverträge und Organisation

5.1.1 Hausverwalterverträge

Die Hausverwalter werden noch nicht über das Frankfurter EBN-Modell honoriert. Einsparungen sind durch richtige Bedienung der Anlagen möglich. Dies sind mindestens 30.000 kWh/a oder 2.500 €.

Beispielsweise sind die Hausverwalter noch nicht umfänglich in die Bedienung der DDC eingewiesen. Die Thermostatventile waren teilweise auf 5 gestellt. Daher dürfte das Einsparpotential noch höher sein.

5.2 Verbesserung der Wärmedämmung

Für alle Maßnahmen im Bereich der Wärmedämmung wurden die Bauteilwerte des Hochbauamts (HBA) nach den Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen 2006, modifiziert dahingehend, dass die Anforderungen an Bauteile nach den Passivhauskriterien eingehalten werden, zugrunde gelegt. Der Grund hierfür ist der Magistratsbeschluss der Stadt Frankfurt, dass alle Gebäude der Stadt Frankfurt im Passivhausstandard auszurüsten bzw. zu sanieren sind. Dies wurde im Maßnahmenkatalog berücksichtigt.

Für die Berechnung der Einsparung wurden die U-(k) Werte und für die Fenster auch die g-Werte in die Leitfadensberechnung Heizwärme übernommen und die Differenz der Transmissionsverluste als Einsparpotential angenommen. Die tatsächliche Einsparung dürfte höher sein, weil die positiven Effekte der höheren Oberflächentemperaturen und die daraus resultierenden niedrigeren Raumtemperaturen noch nicht berücksichtigt sind.

Alle Maßnahmen wurden mit Kosten gemäß der Tabelle Maßnahmen unter 5. hinterlegt, so dass für jede Einzelmaßnahme eine Abschätzung des ROI möglich ist. Alle Einzelkalkulationen wurden dann im Rahmen der Vollkostenrechnung gemäß HBA in der Gesamtbetrachtung als Bauphysikalische Maßnahme berücksichtigt.

5.2.1 Austausch der Fenster

Insgesamt hat die Sporthalle eine Fensterfläche von 870 m². Der Hauptteil der Fensterfläche befindet sich im Hallenbereich auf der West- und Ostseite. Bei Austausch der Fenster ändert sich der Transmissionswärmeverlust von 155.000 kWh/a auf 46.000 kWh/a. Das entspricht einer Einsparung von 108.000 kWh/a oder rund 7.600 €/a.

Außerdem gibt es Energieeinsparungen im Bereich der Lüftung. Diese sind nicht quantifizierbar, da die Fugenbeiwerte (a-Werte) der Fenster im Bestand nicht bekannt sind. Der Austausch aller Fenster führt zu Gesamtkosten von 520.000 €. Damit beträgt das ROI rund 70 Jahre (ohne Lüftungsverluste!)

5.2.2 Wärmedämmverbundsystem

Bei den Außenwänden handelt es sich um eine Gesamtfläche von 1.583 m². Der Transmissionswärmeverlust verringert sich von 61.000 kWh/a auf rund 22.000 kWh/a. Das entspricht einer Einsparung von rund 40.000 kWh/a oder rund 2.700 €/a. Die Kosten für die Investition betragen rund 190.000 €. Das ROI berechnet sich damit zu 70 Jahren.

5.2.3 Dachdämmung

Das Dach der Turnhalle hat eine Fläche von 2863 m². Der Transmissionswärmeverlust verringert sich von 70.000 kWh/a auf 30.000 kWh/a. Das entspricht einer Einsparung von rund 40.000 kWh/a oder 2.800 €/a. Diese Maßnahme ist kostengünstig im Rahmen der nächsten Dachsanierung durchzuführen. Die Kosten für eine Vollsanierung liegen bei ca. 230.000 € und rechnen sich nach 80 Jahren.

5.2.4 Boden gegen Erdreich/Keller

Die Sanierung der Bodenplatte inklusive einer Dämmung ist durch die zahlreichen Nebenarbeiten (Änderung aller Türhöhen usw.) zu aufwendig und wurde hier nicht weiter untersucht.

Wenn ein Austausch des Hallenbodens stattfindet, sollten die möglichen Dämmmaßnahmen mit untersucht und durchgeführt werden.

5.2.5 Wärmebrücke Bodenplatte Boden gegen außen

Im Bereich der Bodenplatte ist die Dämmung mangelhaft, wie die Thermographieaufnahmen des Hochbauamts zeigen. Diese stellt neben den Stützen eine starke Wärmebrücke dar. Aus diesem Grund wird die Ausführung eines vorgehängten, gedämmten Fassadenstreifens an dieser Stelle vorgeschlagen, sofern keine neue Fassade von der Außenwand über die Bodenplatte bis zum Erdreich gezogen wird. Es handelt sich insgesamt um eine Fläche von 210 m x 0,50 m = 105 m², die als Sockeldämmung ausgeführt werden muss.

5.2.6 Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen Bauphysik

5.2.6.1 Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen Bauphysik mit Passivhauskomponenten

Bei dieser Variante wurden die U-Wert Anforderungen von Passivhauskomponenten zugrundegelegt. Bei der Bauphysik wurden die Maßnahmen Außenwand, Dach und Fenster in einem Paket zusammengefasst. Die Kostenschätzung ist mit Ausschreibungswerten aus den Daten des Hochbauamts und aktuellen Ausschreibungsergebnissen durchgeführt. Die Kapitalisierung wurde für einen Zeitraum von 30 Jahren vorgenommen. Die angenommenen Investitionskosten sind in der Anlage 5 zusammengefasst.

Die Investitionskosten betragen bei der Sanierung der Sporthalle mit Passivhauskomponenten incl. der Nebenleistungen rund 1,3 Mio € bei Zugrundelegung von erzielten Ausschreibungspreisen im Jahr 2008. Die Kalkulationsempfehlungen der Abteilung Energiemanagement liegen teilweise noch unter diesen Werten.

In der Anlage 5 ist die Vollkostenrechnung beigelegt.

Bei einer Preissteigerung von 5 % und einem Kapitalzins von 3 % beträgt die Amortisationszeit 30 Jahre. Den Vollkostenvergleich zeigt Diagramm 4.

Bei einer Preissteigerung von 10 % verkürzt sich die Amortisationszeit bereits auf 8 Jahre.

Diagramm 4 zeigt die Gesamtkosten im Vergleich.

Diese sind niedriger als im Bestand, wenn man davon ausgeht, dass die Wartungskosten für den Bestand ungefähr gleich hoch wie im Sanierungsfall sind.

Diagramm 4 Gesamtkostenbetrachtung der Wärmedämmung nach Passivhausstandard

5.3 Regelungstechnik / Anlagentechnik Heizung

5.3.1 Allgemein

Die Heizungsanlage verliert Wasser.

Die Nachspeisung ist dauerhaft an die hydraulische Weiche angeschlossen.
(Verkeimungsgefahr!)

Der Vordruck am AD wurde zwar kontrolliert und auf dem AD vermerkt, das Manometer aber nicht auf den entsprechenden Min-Wert eingestellt. Dadurch ist der Anlagendruck dauerhaft zu hoch.

Die Zirkulationspumpe der WW-Bereitung ist anscheinend nicht für Frischwasserbetrieb zugelassen.

5.3.2 WW - Bereitung

5.3.2.1 Tausch WW-Bereiter

Der WW-Verbrauch liegt bei rund 0,8 m³/d. Daran gemessen ist der WW-Bereiter mit 1,5 m³ zu groß.

Bei einem Austausch bietet sich die Umrüstung auf Solarbetrieb an.

5.3.2.2 Thermische Solaranlagen

Solaranlage mit 1000 l Bivalentem Speicher und 20 m² Solarfläche kostet rund 10.000.-
Die Solarsimulation in Anlage 6 ergibt (nach Modernisierung durch Brennwertkessel) eine jährliche Einsparung von 9.500 kWh oder knapp 700.-/a . Bleibt die alte Kesselanlage ist die Einsparung noch größer.

5.3.3 BHKW

Für die WW-Bereitung und Heizung könnte ein BHKW mit einer thermischen Leistung von 12,5 kW_{th} und 5,5 kW_{el} zum Einsatz kommen. Bei dem gemessenen Verbrauch von **rund 0,8 m³/d** zzgl. Zirkulationsverlusten und einem Vollbetrieb im Winter ergibt sich eine Jahreslaufzeit von 5.500 Bh. Da derzeit auch der eigengenutzte Strom vergütet wird ergibt sich bei einer Vollnutzung eine Einnahmesituation (incl. des eingesparten Bezugs) von 7800.- denen Mehrkosten für das zusätzliche Gas und Verluste von 3.100.- gegenüberstehen, so dass ein Überschuß von 5.700.- entsteht. Bei Investitionskosten von rund 35.000.- ergibt sich ein statisches ROI von rund 6,5 Jahren.

Für die Ermittlung der Vollnutzung ist eine Lastgangmessung erforderlich. Außerdem sind die Stromsparmaßnahmen in der Gesamtkostenrechnung zu berücksichtigen. Im Falle einer Volleinspeisung verdoppelt sich der ROI auf 13 Jahre.

Diese Maßnahme ist nicht in Kombination mit einer Thermischen Solaranlage durchführbar!

5.3.4 Heizungsregelung

Die Regelung ist in 2 Unterzentralen untergebracht und kann durch eine zentrale DDC bedient werden. Die Programmierung und Einsicht in die hinterlegten Parameter der Regelung ist bedienungsunfreundlich, dadurch werden die Einsparpotentiale durch Einschränkung der Betriebszeiten, Korrekturen der Heizgrenzen und Kurven nicht genutzt.

Hier sollte eine Qualifizierung im Rahmen des Nutzer-Beteiligungsmodell erfolgen, um die Absenkung bzw. Abschaltung in nicht belegten Zeiten bzw. Räumen zu verbessern. (vgl. auch EBN).

Ggf. sind Funktionen wie Abschalten bei Erreichen der Heizgrenze noch nachzurüsten.

5.3.5 Hydraulische Abstimmung der Heizkreise

Die mangelnde hydraulische Abstimmung der Heizkörper kann zur Unterversorgung von Heizkörpern führen. Letzteres spielt allerdings eine eher untergeordnete Rolle, da die fehlende Spreizung von Vor- und Rücklauftemperaturen zeigt, dass große Wassermengen ohne Wärmeabnahme durch das Gebäude gefahren werden.

Nach dem Einbau neuer Ventile ist die Eindrosselung der Stränge und Ventile zu veranlassen. Diese Maßnahme ist in Verbindung mit Pumpentausch 5.4 durchzuführen.

5.3.6 Kesseltausch

Die Kessel sind über 20 Jahre alt und mit einer Gesamtleistung von 750 kW erheblich überdimensioniert.

Diese kostet auf der einen Seite beim Leistungspreis für Gas unnötig Geld, auf der anderen Seite sind die Nutzungs- und Wirkungsgrade durch die niedrigen Vollbetriebstunden schlecht.

(Anm.: Die Mainova stellt z.Zt. bei einigen Anbietern auf Leistungspreisfreie Tarif um, daher Bündelvertrag Stadt beachten, sofern dieser neu verhandelt wird!!! Ansonsten ein Kessel stilllegen!))

Es wird daher empfohlen, die Leistung auf einen neuen Kessel zu reduzieren.

Die DIN Leistung im Bestand liegt bei 291 kW und nach bauphysikalischer Sanierung bei 198 kW. Ein Zuschlag für die Lüftung ist nicht berücksichtigt.

Allein die Leistungsreduzierung um 400 kW spart rund 4400.- € pro Jahr.

Durch den Kesseltausch können mindestens 40.000 kWh eingespart werden. Das sind rund 3.000.- € pro Jahr.

Die Kosten incl. Dämmung und Schornsteinsanierung sind mit rund 40.000.- € anzusetzen. Damit rechnet sich die Maßnahme mit der Leistungsreduzierung in rund 8 Jahren.

5.3.7 Gesamtkostenrechnung Heizung

Die Gesamtkostenrechnung wurde für die Sanierung der Heizungsanlage (Invest 40.000.- €) und für die Sanierung der Heizungsanlage mit hydraulischem Abgleich (Invest 53.000.- €) durchgeführt. Die tabellarischen Daten sind in Anlage 9 beigefügt.

Bei der Gesamtkostenberechnung ergibt sich eine Amortisationszeit von unter 3 Jahren bei einem Zinssatz von 3 % und einer Preissteigerung von 10 % im Betrachtungszeitraum von 10 Jahren. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Diagramm 5 dargestellt.

Sowohl der Kesseltausch allein, als auch in Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich und der Verbesserung der Regelung führen zu deutlich niedrigeren Gesamtkosten.

Diagramm 5 Gesamtkosten Heizung

5.4 Pumpen

5.4.1 Pumpen Heizraum

Die sechs Pumpen der statischen Heizkreise sind veraltet und überdimensioniert. Da auch kein hydraulischer Abgleich vorgenommen ist sollte das Rohrnetz neu berechnet, die Thermostatventile getauscht und die Pumpen neu berechnet und getauscht werden. Die 6 Pumpen verbrauchen rund 4000 kWh Strom pro Jahr. Dieser Verbrauch lässt sich durch richtige Auslegung und Freigabe mehr als halbieren. Dabei werden 500.- € Strom pro Jahr gespart und zusätzlich Wärme. Bei einer Investitionssumme von rund 5.000.- € rechnet sich die Maßnahme in 10 Jahren.

5.4.2 Pumpen Lüftung

Da die Pumpen noch relativ neu sind wird eine Anpassung im Sanierungsfall Lüftung empfohlen. (siehe 5.5)

5.5 Lüftung

Die Ertüchtigung der Lüftungsanlagen für die Turnhalle inkl. der Nebenräume wurde untersucht.

Hierbei ist zu unterscheiden, ob eine wärmetechnische Sanierung durchgeführt wird oder nicht, weil davon die Heizleistung und damit die Betriebszeit und Luftmengen der Lüftung auch abhängen.

Bei einer wärmetechnischen Sanierung wäre der Totalersatz der Lüftungsanlagen die bessere Lösung, da die Anlagen auch nicht mehr der VDI 6022 entsprechen.

5.5.1 Anlage 1 Halle

Hauptproblem der Lüftungsanlage für die Sporthalle sind die durchlaufenden Betriebszeiten ohne einen abgestimmten Aus- und Teillastbetrieb. Dadurch wird unnötig Strom und Wärme verbraucht.

Die Regelung erfolgt lediglich auf Temperatur und nicht auf Lüftungsbedarf. Eine Abstimmung zwischen statischer Heizung und Lüftung ist trotz DDC nicht vorhanden. Der Frischluftanteil ist fest eingestellt?!

Die Halle ist mit Deckenstrahlplatten ausgerüstet. Diese sollten in der Leistung nachgerechnet werden und vorrangig zur Beheizung der Halle eingesetzt werden. Die Lüftung sollte nur im Bedarfsfall für die Heizung nachrangig gefahren werden und ansonsten dem Lüftungsbedarf durch CO₂-Fühler (oder andere Luftqualitätsfühler) nachgefahren werden.

Hierfür ist eine Nachrüstung mit Frequenzumrichtern sinnvoll.

Ob die Regelung von Kieback und Peter DDC 3000 auf diesen Fall nachgerüstet werden kann ist noch nicht abschließend untersucht.

Eine Reduzierung der Luftmengen im Regelbetrieb (im Ist-Zustand maximal 33.000 m³/h) durch einen frequenzgerichteten Umrücker in Verbindung mit CO₂-Fühlern als Regelgröße führt zu erhebliche Wärme- und Stromeinsparungen.

Die Gesamtkosten betragen rund 30 000 € brutto für die Ertüchtigung der Lüftungsanlage mit Frequenzumrichtern und Luftqualitätsfühlern.

Die zu fördernde Luftmenge in der Sporthalle ließe sich im Regelbetrieb auf bis zu 8.000 m³/h (Berechnungsbasis 400 Personen x 20 m³/P*h) reduzieren. Diese entspräche einem 0,4 fachen Luftwechsel. Wenn die Heizleistung von den Deckenstrahlplatten erbracht werden kann.

Die bestehenden Motoren benötigen jedoch bei der Umrüstung auf Frequenzumrichter eine Mindestdrehzahl. Dies bedeutet eine Mindestluftmenge von rund 12.000 m³/h bei der bestehenden Anlage.

Es wird daher eine Sanierung mit max. 8.000 m³/h (0,4-facher Luftwechsel) statt 33.000 m³/h empfohlen. Mittels Feuchte- und CO₂-Sensor erfolgt eine bedarfsgeregelte Lüftung.

Dies führt zu einer Einsparung von mindestens 35.000 kWh Strom im Wert von 7.000.- €/a.

Bei einer Investitionssumme von 65.000.- beträgt das ROI 9 Jahre.

Voraussetzung ist die Deckung der Heizlast durch die Deckenstrahlheizung.

5.5.2 Lüftungsanlagen 2 – 6

Die 5 Lüftungsanlagen sind für die Umkleiden (2), den Kraftraum, Schulungsräume und WCs
Bei allen Lüftungsanlagen ist die WRG über die getrennten Wärmetauscher funktionslos.

Hauptproblem der Lüftungsanlagen sind die durchlaufenden Betriebszeiten ohne einen abgestimmten Aus- und Teillastbetrieb. Dadurch wird unnötig Strom und Wärme verbraucht. Die Regelung erfolgt lediglich auf festen Luftwechsel und nicht auf Lüftungsbedarf.

Sofern der geschossübergreifende Brandschutz noch in Ordnung ist, was an Hand der Bestandspläne nicht abschließend zu klären war, kann das Kanalnetz in der Lüftungszentrale zusammengefasst und an eine gemeinsame Anlage mit geregelten Zonen angeschlossen werden.

Es wird daher eine Sanierung auf eine gemeinsame Anlage mit max. 5.000 m³/h (1-facher Luftwechsel aller Zonen) statt 15.000 m³/h empfohlen. Mittels Feuchte- und CO₂-Sensor erfolgt eine bedarfsgeregelte Lüftung der einzelnen Zonen. Dies führt zu einer Einsparung von mindestens 6000 kWh Strom im Wert von 1.200.- €/a. Die Investitionskosten betragen 30.000.- €.

5.5.3 Gesamtkosten Lüftungsanlagen

Die Gesamtkostenrechnung wurde für die Sanierung der Lüftungssanlage 1 und den Tausch der Anlagen 2-6 (Invest 75.000.- €) und für den Austausch der Anlagen 1-6 (Invest 95.000.- €) durchgeführt. Die tabellarischen Daten sind in Anlage 10 beigefügt.

Diagramm 6 Gesamtkosten Lüftungssanierung

Bei der Gesamtkostenberechnung ergibt sich eine Amortisationszeit von 7 Jahren für die Sanierung und von unter 9 Jahren für den Austausch bei einem Zinssatz von 3 % und einer Preissteigerung von 5 % im Betrachtungszeitraum von 10 Jahren. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Diagramm 6 dargestellt.

Die Gesamtkosten sind vergleichbar, allerdings sind die Wartungskosten für den Bestand nicht bekannt, so dass die realen Gesamtkosten derzeit sicherlich höher sind.

Bei einer Preisteigerung von 10 % fallen die Amortisationszeiten auf unter 6 Jahre.

Obwohl der Anlagentausch insgesamt etwas ungünstiger ist, wird dieser empfohlen, da es sich dann um neue Anlagen handelt, die den aktuellen Normen, wie der VDI 6022 entsprechen.

5.6 Beleuchtung

5.6.1 Beleuchtung Halle

In der Halle beträgt die installierte Leistung $15,9 \text{ W/m}^2$. Daher erscheint ein Leuchtentausch sinnvoll.

Die Amortisationszeit für einen Leuchtentausch nach ersten Berechnungen unter 10 Jahren. Die Anzahl der Leuchten könnte nach einer ersten überschlägigen Berechnung im EG von rund 180 Leuchten mit einer installierten Leistung von 38 kW durch eine Sanierung auf ca. 20 kW gesenkt werden.

Die installierte Leistung sinkt damit auf 8 W/m^2 . Es gibt dann nur noch 2 Schaltstufen für Wettkampf und Trainingsbetrieb.

Der Verbrauch sinkt von 38.000 kWh auf 20.000 kWh. Dies entspricht einer jährlichen Einsparung von rund 3.500.-

Bei einer Investitionssumme von 23.000.- rechnet sich die Maßnahme innerhalb von 6 Jahren.

Für die Berechnung wurde von folgenden Investitionskosten im Durchschnitt ausgegangen:

Leuchten mit EVG	125 €/Stück
------------------	-------------

Die Kosten basieren auf Ausschreibungsergebnisse und Abrechnungen im Zuge des Beleuchtungsaustausches von 7 Schulen und zwei Sporthallen im Rahmen des stadtinternen Contractings im Jahre 2006 in Frankfurt. Die Kosten verstehen sich als Bruttokosten inkl. der Planungskosten.

5.6.2 Beleuchtung Nebenräume

In den beiden Eingangsbereichen inklusive der Flure sind bedingt durch die unterschiedliche Bestückung eine Leuchtenleistung von 7 bis 12 W/m^2 installiert. Der Tageslichtanteil ist gering, aber auch bei ausreichendem Tageslicht war die Beleuchtung bei den Begehungen häufig eingeschaltet. Ein bedarfsorientiertes Beleuchtungskonzept ist daher sinnvoll. Um die Beleuchtung nur während der tatsächlichen Benutzung zu gebrauchen, wird neben einer neuen Beleuchtung mit EVG und Spiegelrasteranbauleuchten auch eine Variante mit dem Einbau von Bewegungsmeldern (opto/akustisch) untersucht. Dadurch lassen sich die Betriebszeiten auf weniger als 1000 Betriebsstunden vermindern. Ein Austausch der Leuchten erscheint aufgrund der Überdimensionierung der bestehenden Beleuchtung als sinnvoll.

Die Anzahl der Leuchten könnte nach einer ersten überschlägigen Berechnung von rund 33 Leuchten durch eine Sanierung auf ca. 25 Leuchten gesenkt werden. Die mittlere Anschlussleistung sinkt deutlich von rund 74 W/pro Leuchte auf rund 30 W/pro Leuchte

Die mittlere spezifische Leistung sinkt von rund 8 W/m^2 auf rund 2 W/m^2 nach der Sanierung.

Für die Berechnung wurde von folgenden Investitionskosten im Durchschnitt ausgegangen:

Leuchten mit EVG in Nebenräumen 95 €

Die Kosten basieren auf Ausschreibungsergebnisse und Abrechnungen im Zuge des Beleuchtungsaustausches von 7 Schulen und zwei Sporthallen im Rahmen des stadrinternen Contractings im Jahre 2006 in Frankfurt. Die Kosten verstehen sich als Bruttokosten inkl. der Planungskosten.

Die Duschen und Umkleieräume werden seltener genutzt als die Sporthalle und die Flure, da dort wenig Tageslicht vorhanden ist, ist die Beleuchtung aber häufig eingeschaltet. Ein bedarfsorientiertes Beleuchtungskonzept ist daher sinnvoll.

Um die Beleuchtung nur während der tatsächlichen Benutzung zu gebrauchen wird der Einbau von Bewegungsmeldern (opto/akustisch) empfohlen. Dadurch lassen sich die Betriebszeiten auf weniger als 1000 Betriebsstunden vermindern. Ein Austausch der Leuchten ist aufgrund der Überdimensionierung der bestehenden Beleuchtung sinnvoll.

In den Fluren werden die Leuchten per Hand eingeschaltet. Allerdings wird so kein Außenlichtanteil berücksichtigt. Dieser ist aber gering, so daß nur an weniger Stunden im Jahr die geforderten 100 Lux erreicht werden.

Besonders bei den Flurräumen war es während der Begehungen sehr auffällig, dass die Leuchten während der Nutzungszeit der Sporthalle durchgehend in Betrieb waren, dass gilt auch für die an den Flur angrenzenden WC's.

5.6.3 Gesamtkosten Leuchtentausch

Die Gesamtkostenrechnung wurde für die Sanierung der Beleuchtungsanlage von Sporthalle und Nebenräumen (Invest 42.000.- €). Die tabellarischen Daten sind in Anlage 11 beigefügt.

Diagramm 7 Gesamtkosten Leuchtentausch

Bei der Gesamtkostenberechnung ergibt sich eine Amortisationszeit von 7 Jahren für die Sanierung bei einem Zinssatz von 3 % und einer Preissteigerung von 5 % im Betrachtungszeitraum von 10 Jahren.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Diagramm 7 dargestellt.

Die Gesamtkosten sind niedriger, allerdings sind die Wartungskosten für den Bestand nicht bekannt, so dass die realen Gesamtkosten derzeit sicherlich höher sind.

5.7 Gesamtkosten

Für die Gesamtkostenbetrachtung aller Maßnahmen wurden die Varianten:

- Dämmung Dach und Wand, Fenstertausch
- Dämmung Dach, Wand, Fenster und Heizung
- Dämmung Dach, Wand, Fenster, Heizung und Lüftung
- Dämmung Dach, Wand, Fenster, Heizung, Lüftung und Licht

In einer Gesamtkostenbetrachtung zusammengefasst. Der Gesamtzeitraum der Betrachtung umfasst 40 Jahre. (Anlage 12)

Die teuerste Einzelmaßnahme ist die bauphysikalische Sanierung mit rund 1,3 Mio. € incl. Nebenleistungen. Bei der Anlagentechnischen Sanierung von Heizung, Lüftung und Licht steigt die Investitionssumme auf rund 1,5 Mio. €.

Es ergibt sich eine Amortisationszeit von 20 Jahren für die Gesamtsanierung bei einem Zinssatz von 3 % und einer Preissteigerung von 5 % im Betrachtungszeitraum von 40 Jahren. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Diagramm 8 dargestellt.

Diagramm 8 Gesamtkosten

Die Gesamtkosten sind niedriger, allerdings sind die Wartungskosten für den Bestand mit 20.000.- €/a (15.000.- €/a Bauphysik, 5.000.- €/a Anlagentechnik) geschätzt, da nicht bekannt.

Die Tabelle 6 zeigt die heutigen Gesamtkosten für das jeweilige Maßnahmenpaket.

Deutlich verringern sich Umweltfolge-, Strom- und Heizkosten, während bei etwa gleichbleibender Wartung, die Kapitalkosten durch die höheren Investitionen steigen.

Über die Laufzeit liegen dann die höheren mittleren Betriebskosten durch die Preissteigerungen über die Jahre über den mittleren Kapitalkosten.

Dabei liegen die Gesamtkosten derzeit höher als im mittleren Betrachtungszeitraum. Nur dadurch ergibt sich die Amortisationszeit.

Tabelle 6 Übersicht heutige Gesamtkosten

	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4	Variante 5
	IST-Zustand	DA,AW,AF	+ Heizungsanl.	+ Lüftunganl.	+Lichtsän.
	€	€	€	€	€
Variante 1	Ist-Zustand				
Variante 2	Dämmung Dach und Wand, Fenster				
Variante 3	Dämmung Dach, Wand, Fenster, Heizung				
Variante 4	Dämmung Dach, Wand, Fenster, Heizung, Lüftung				
Variante 5	Dämmung Dach, Wand, Fenster, Heizung, Lüftung, Licht				
Umweltfolgekosten	12.000	9.000	9.000	7.000	6.000
Stromkosten	37.000	37.000	36.000	23.000	18.000
Heizkosten	43.000	22.000	21.000	23.000	23.000
Wartung+Instandhaltung	20.000	13.000	15.000	18.000	19.000
Kapitalkosten	0	66.000	69.000	74.000	76.000
alle Kosten incl. 19 % MWSt. und Nebenleistungen					
Ausführliche Tabelle siehe Anlage					

6 Organisatorisches/Sonstiges

6.1 Photovoltaik Anlage

Das Flachdach auf dem Verwaltungsgebäude als auch das Dach der Halle sind für eine Photovoltaikanlage bis 30 kW geeignet.
Eine statische Prüfung wird daher empfohlen.

6.2 Notbeleuchtung

Watch Outs im Reparaturfall auf LED umrüsten.

7 Zusammenfassung

Die Liegenschaft der Sporthalle hat eine Energiebezugsfläche von rund 3.800 m². Das beheizte Volumen beträgt rund 27.000 m³.

Für den Bezug von Heizenergie müssen insgesamt rund 20.000 €/a aufgewendet werden, für den Strombezug rund 27.000 €/a, für Wasser werden rund 3.000 €/a aufgewendet.

Der Heizenergieverbrauch beträgt **430.000 kWh/a**. Bezogen auf die Energiebezugsfläche ergeben sich spezifische Verbräuche für Wärme von 104 kWh/m²*a.

Dieser Wert ist gemessen an der Bauwerksklasse niedrig und darauf zurückzuführen, dass Außenwand und Dach schon mäßig, aber immerhin gedämmt sind.

Tabelle 7 Einzelmaßnahmen nach Priorität

Beschreibung Maßnahme	Einsparung pro Jahr EUR 2.009	Zeit Jahre a	mittl. Einsp pro Jahr EUR	Investition EUR	Annu. EUR	m.Einsp. zu Annuität Invest	Einsparung pro Jahr kWh
			5,0%		3,1%		
Hausverwalterverträge EBN	2.900	5	3.355				29.000
Spülkasten auf 6 l	300	5	347				0
Tausch Zirkulationspumpe	100	15	147	400	34	4,4	1.000
Kesseltausch Verträge Leistung ****	4.400	10	5.740	2.000	236	24,4	0
Heizungsregelung	900	10	1.174	5.000	589	2,0	13.000
WW-Heizung BHKW	5.700	10	7.436	35.000	4.124	1,8	0
Leuchtentausch Halle	3.700	10	4.827	23.000	2.710	1,8	19.000
Sanierung Anlage Lüftung Sporthalle	7.000	15	10.285	65.000	5.484	1,9	35.000
Pumpentausch Heizraum **	500	15	735	5.000	422	1,7	2.000
Hydraulische Abstimmung **	900	15	1.322	10.000	844	1,6	13.000
Kesseltausch **	3.000	15	4.408	40.000	3.375	1,3	43.000
Warmwasserbereiter Solaranlage *	700	15	1.028	10.000	844	1,2	10.000
Sanierung Anlagen 2-6 Lüftung Nebenräume	1.200	15	1.763	30.000	2.531	0,7	6.000
Leuchtentausch Nebenräume/Tageslicht ***	500	10	652	19.000	2.239	0,3	2.000
Fenstertausch	7.600	40	19.868	522.000	22.949	0,9	108.000
Wärmedämmung Aussenwand	2.700	40	7.058	190.000	8.353	0,8	39.000
Dachdämmung	2.800	40	7.320	229.000	10.068	0,7	40.000

* alternativ zu BHKW

** ist sinnvoll in Kombination mit Regelung und Sanierung der Heizungsanlage

*** lange Amortisation, aber sinnvoll mit Leuchtentausch Halle

**** Achtung z.Z. ändern sich die Tarife der Mainova

Die installierte Kesselleistung von 740 kW führt zu **584** Benutzungsstunden

Dieser Wert ist deutlich zu niedrig. (Der Richtwert beträgt 1500- 2000h).

Der Stromverbrauch liegt bei rund 140.000 kWh im Jahr. Bezogen auf die Energiebezugsfläche ergeben sich spezifische Verbräuche für Strom von **37** kWh/m²*a.

Die installierte Leistung von 133 kW führt zu **1072** Benutzungsstunden.
(Der Richtwert beträgt 2000h)

Die energetischen Untersuchungen ergeben bauphysikalische und anlagentechnische Einsparpotentiale. Die Einzelmaßnahmen sind in der Tabelle 7 dargestellt.

Dabei sind die Prioritäten nach dem Quotienten mittlere Einsparung / Annuität der Investition sortiert. Je höher dieser Quotient, desto besser rechnet sich die Maßnahme bezogen auf das eingesetzte Kapital.

Es erfolgt zusätzlich eine Unterscheidung nach Sofortmaßnahmen, Sofortmaßnahmen aus dem Instandhaltungshaushalt, Maßnahmen aus dem Investitionshaushalt (über 100.000.- €) und baulichen Maßnahmen. Bei dem letzten Paket und allen Maßnahmen mit einem Quotienten kleiner 1 ist die Maßnahme dann durchzuführen, wenn das Bauteil oder die Anlage im Rahmen von Reparaturmaßnahmen angefasst werden.

Sofortmaßnahmen:

Ohne größere Investitionskosten sind die Nutzerbeteiligung EBN und die Umstellung der Spülkästen durchführbar. Der Tausch der Zirkulationspumpe ist aus hygienischen Gründen notwendig. Dies spart bereits über 3.000.- € pro Jahr.

Kurzfristig Geld sparen kann auch die Verriegelung der beiden Kessel gegeneinander. Dadurch wird die bei der Mainova angemeldete Leistung reduziert. Dies spart rund 4400.- € pro Jahr. Gleich Effekt kann auch durch die Umstellung auf die neuen, von der Leistung unabhängigen Tarife der Mainova erzielt werden.

Sofortmaßnahmen aus Instandhaltungshaushalt:

Im Bereich der Heizungsanlage sind die Verbesserung der Regelung (5.000.- €), der hydraulische Abgleich (5.000.- €), Kessel (40.000.- €)- und Pumpentausch (5000.-) sinnvoll. Diese Maßnahmen sind zwar auch einzeln durchzuführen, machen aber im Paket Sinn, da die Rüstzeiten dann kürzer werden. Die Investitionskosten betragen dann rund 60.000.- € und sparen dann rund 70.000 kWh Heizwärme im Wert von derzeit 5.000.- € pro Jahr.

Ein BHKW erfordert Investitionen von 40.000.- € und erzeugt neben der Wärme umweltverträglich Strom und spart damit rund 5.700.- € pro Jahr. Diese Maßnahme kann allerdings nicht parallel zu einer Solaranlage dargestellt werden, die sich hier aufgrund des Wasserverbrauchs bereits nach 15 Jahren rechnen würde.

Der Leuchtentausch nur für die Halle erfordert rund 23.000.- € und amortisiert sich bereits nach 6 Jahren. Diese Maßnahme spart rund 19.000 kWh Strom pro Jahr. Die Lichtsanierung der Nebenträume rechnet sich aufgrund der höheren spezifischen Investitionen wesentlich langfristiger, sollte aber im Rahmen einer Gesamtsanierung mit durchgeführt werden, um ein einheitliches Gesamtbild zu erzielen.

Investitionen bis zu 95 T€ erfordert die Sanierung der Lüftungsanlagen. Allerdings besteht hier das größte Einsparpotential für Strom von rund 35.000 kWh/a allein für die Lüftungsanlage Halle. In diesem Bereich amortisieren sich die Investitionskosten von 65.000.- € bereits nach 9 Jahren.

Maßnahmen aus Investitionshaushalt:

Keine, sofern die v.g. Maßnahmen nicht zu einem Gesamtpaket zusammengefasst werden.

Maßnahmen aus Baumaßnahmen:

Die höchsten Investitionen erfordern Maßnahmen an der Bauphysik.

Hier hat der Fenstertausch Priorität, weil trotz der hohen Investitionskosten von mehr als 520 T€ hier die höchste Einsparung von 110.000 kWh Wärme erzielt wird und damit die kürzeste Rücklaufzeit.

Die Verbesserung der Dachdämmung sollte bei der nächsten Dachreparatur mit durchgeführt werden.

Gleiches gilt für den Boden oder Teile desselben, wenn eine Fußbodensanierung stattfindet.

Neben den Einzelmaßnahmen wurden Maßnahmenpakete untersucht. Dabei wurden die Gesamtkosten nach den Rechenmodellen der Stadt Frankfurt ermittelt.

Im Gegensatz zur statischen Betrachtung der Einzelmaßnahmen wird hier die Verzinsung der Investitionskosten (Bzw. günstige Kommunalkredite) und die Preissteigerung der Energiekosten berücksichtigt. Für die anlagentechnischen Teile liegen die Betrachtungszeiträume bei 10 - 15 Jahren, im Bereich der Bauphysik zwischen 25 und 40 Jahren.

Die Gesamtsanierung besteht aus folgenden Maßnahmen:

- Wärmeschutz für das Gebäude (Passivhausstandard) für alle Bauteile ohne Bodenplatte
- Verbesserung der Anlagentechnik Heizung (Kessel/Pumpentausch)
- Verbesserung der Anlagentechnik Lüftung
- Beleuchtungssanierung für Halle und Nebenräume

Bis auf die Bodensanierung (technisch sehr aufwendig) amortisiert sich die wärmeschutztechnische Verbesserung (Dach, Fenster, Aussenwand) im Betrachtungszeitraum, wenn die Bestandssituation trotz Wärmebrücken und ausreichendem Wärmeschutz ähnliche Wartungskosten wie bei der Sanierung aufweist.

Durch die Verbesserung der Bauphysik (mit Passivhauskomponenten) lassen sich rund 13.000 €/a an Energiekosten sparen. Die Investitionen betragen ca. 950.000 €. Mit allen Nebenkosten liegen die Investitionskosten bei rund 1,3 Mio €

In der Anlagentechnik ergeben sich die größten Einsparpotentiale durch die Ertüchtigung der Heizung, der Lüftungsanlagen und der Beleuchtung der Sporthalle. Diese Maßnahmen sparen rund 17.000.- pro Jahr. Diese Maßnahmen erfordern Investitionen in Höhe von rund 185.000.- € und amortisieren sich nach rund 10 Jahren.

Für die Gesamtsanierung sind rund 1,5 Mio € zu investieren. Bei einem Betrachtungszeitraum von 40 Jahren, einem Zinssatz von 3% und einer Preissteigerung von 5 % amortisieren sich die Maßnahmen nach Vollkostenrechnung innerhalb von rund 24 Jahren in der Bauphysik und nach 17 Jahren als Gesamtpaket (Daten vgl. Anlage 12). Die mittleren Gesamtkosten sind im Diagramm 9 dargestellt.

Diagramm 9 Gesamtkosten der Vollsanieung

Durch die Maßnahmen sinkt der spezifische Stromverbrauch von 37 auf 20 kWh/m²a. der Heizwärmebedarf sinkt von 113 auf rund 45 kWh/m²a. Damit sinken auch die CO₂- Emissionen erheblich.

Die Energiekosten reduzieren sich bei einer Gesamtinvestition von rund 1,5 Mio € bei heutigen Energiepreisen um rund 30.000 €/a, der Energieverbrauch sinkt von 570.000 kWh/a um rund 330.000 kWh/a auf rund 240.000 kWh.

Linter, den 21.6.09

Hans-Gerhard Kitzerow

Anlage 1 Daten auf einen Blick

		Summe	FSH
Personen	-	200	200
Baujahr	-		1988
Bauklasse/Typ			Massiv
EBF	m ²	3.843	3.843
Volumen	m ³	26.400	26.400
mittlere Raumhöhe	m		
Wärme	kWh/a	432.516	432.516
davon Warmwasser	kWh/a		
spez. Wärmeverbrauch	kWh/m ² a		113
spez. WW-verbrauch	kWh/m ² a		
Art			Gas
Kosten per a	€/a	21.452	21.452
Kosten pro Einheit	ct/kWh	4,96	4,96
Strom	kWh/a	142.701	142.701
spez. Stromverbrauch	kWh/m ² a		37,1
Kosten per a	€/a	27.496	27.496
Kosten pro Einheit	ct/kWh	19,27	19,27
Wasser	m ³ /a	676	676
	l/Pers,d		9
Kosten per a	€/a	2.609	2.609,00
Kosten pro Einheit	€/m ³	3,86	3,86
Energieverbrauch		575.217	575.217
Kosten		51.557	51.557
Kesselleistung	kW		740
Baujahr	a		1988
Leistung/m ²	W/m ²		193
Vollbenutzungsstunden	h/a		584

Anlage 2 Verbräuche und Kosten

Kosten pro Jahr							
	HT	NT	Leistung	Strom	Gas	Kanal	Wasser
	133857	133857	185575	Summe	Summe	Summe	Summe
	EUR/a	EUR/a	EUR/a	EUR/a	EUR/a	EUR/a	EUR/a
Mittelwert				27.496	21.452		2.609
Anteil an EK				53%	42%		5%
2001				25.120	30.833		2.703
2002				27.574	16.236		2.571
2003				28.714	20.482		2.496
2004				30.362	17.329		2.379
2005				28.972	22.687		2.512
2006				28.057	24.721		2.709
2007				23.670	17.879		2.893
2008							
2009							
2010							

Verbräuche pro Jahr							
	HT	NT	Leistung	Strom	Gas	Kanal	Wasser
EBF	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
	3.843			37	113		176
	kWh	kWh	kW	kWh	kWh	m3	m ³
Mittelwert			0	142.701	432.516		676
2001				133.874	612.731		695
2002				144.172	355.281		654
2003				149.321	453.112		649
2004				164.768	370.728		618
2005			0	154.470	504.602		654
2006				139.023	437.665		705
2007				113.278	293.493		757
2008							
2009							
2010							

spezifische Preise							
	HT	NT	Leistung	Strom	Gas	Kanal	Wasser
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
	ct/kWh	ct/kWh	EUR/kW,a	ct/kWh	ct/kWh	EUR/m ³	EUR/m ³
2001				18,76	5,03		3,89
2002				19,13	4,57		3,93
2003				19,23	4,52		3,85
2004				18,43	4,67		3,85
2005				18,76	4,50		3,84
2006				20,18	5,65		3,84
2007				20,90	6,09		3,82
2008							
2009							
2010

Anlage 3 Berechnung LEH Bauteile

Allgemeine Objektdaten					Wetterdaten	
Objektnummer					Globalstrahlung:	
Objektbezeichnung	Fabrik Sporthalle				Normtemperatur:	4
Objektteil					Heizgrenze: °C	15
Straße, Nr.					Min. Außentemp. °C	-12
PLZ Ort					Raumtemperatur °C	18
Energiebezugsfläche	3843m ²				Heizgradtage Kd/a*	2940
Variante	Basisvariante				Heizperiode d/a*	219
Fabrik Sporthalle						
Transmission	Fläche m ²	u-Wert W/m ² K	Mind.-Faktor -	HGT*24/1000 kKh/a*	Verlust kWh/a*	Verlust/EBF kWh/m ² a*
Dach gegen außen Sporthalle	2325	0,35	1	70,6	57410,8	14,9
Dach gegen außen Verwaltung	538	0,35	1	70,6	13282,5	3,5
Oberste Geschoßdecke			1	70,6	0,0	0,0
Wand gegen außen Sporthalle	976	0,55	1	70,6	37866,8	9,9
Wand gegen außen Verwaltung	608	0,55	1	70,6	23576,4	6,1
Türen	37	1	1	70,6	2604,1	0,7
Boden gegen außen	10	0,55	1	70,6	377,2	0,1
Wand gegen Erdreich Verwaltung	147	0,56	0,5	70,6	2904,2	0,8
Wand gegen Keller oder Erdreich			0,5	70,6	0,0	0,0
Boden gegen Erdreich Sporthalle	2325	0,87	0,5	70,6	71353,4	18,6
Boden gegen Erdreich Verwaltung	538	0,87	0,5	70,6	16508,2	4,3
Fenster horizontal			1	70,6	0,0	0,0
Fenster Süd	180	2,94	1	70,6	37237,3	9,7
Fenster Ost	344	2,4	1	70,6	58254,3	15,2
Fenster West	345	2,4	1	70,6	58474,5	15,2
Fenster Nord	1	2,7	1	70,6	243,9	0,1
Summe Transmission	8372m ²				380093,7	98,9
Lüftung	Volumen m ³	Luftwechsel 1/h	sp. Wärme Wh/m ³ K	HGT*24/1000 kKh/a*	Verlust kWh/a*	Verlust/EBF kWh/m ² a*
	26431	0,35	0,33	70,6	215402,9	56,1
Bruttонutzwärmebedarf Heizung	(= Summe Transmission und Lüftung)				595496,6	155,0
					a* := Anmerkung: Heizperiode	
Abwärme Elektrizität	Personen P	Stromverbrauch kWh/Pa	Faktor fe -	HT/365 -	Gewinn kWh/a*	Gewinn/EBF kWh/m ² a*
	50	700	0,7	0,6	14700,0	3,8
Abwärme Personen	Personen P	Wärmeabgabe W/P	Aufenthalt h/d	HT d/a*	Gewinn kWh/a*	Gewinn/EBF kWh/m ² a*
	50	100	16	219	17520,0	4,6
Solare Einstrahlung	Fläche m ²	g-Wert -	fr x fb -	Globalstrahl. kWh/m ² a	Gewinn kWh/a*	Gewinn/EBF kWh/m ² a
horiz. Fenster	0	0,75	0,42	490	0,0	0,0

Süd-Fenster	180	0,75	0,42	478	27027,8	7,0
Ost-Fenster	344	0,75	0,42	309	33483,2	8,7
West-Fenster	345	0,75	0,42	316	34371,2	8,9
Nord-Fenster	1	0,75	0,42	176	71,0	0,0
Summe Strahlung	870m ²				94953,2	24,7
Gewinnfaktor	0,94					
Wärmegewinn	= Abwärme Elektrizität + Personen + Strahlung * Gewinnfaktor				119025,51	31,0
					kWh/a*	kWh/m ² a*
Heizwärmebedarf	= Bruttonutzwärmebedarf - Wärmegewinn				476471	124
Grenz-/Zielwerte						
Grenzwert Heizwärmebedarf					kWh/m ² a*	60
Grenzwert erreicht ?						nein
Zielwert Heizwärmebedarf					kWh/m ² a*	
Zielwert erreicht ?						nein
Wärmebedarf nach DIN 4701					kW	291,8

Anlage 4 Installierte Beleuchtung

Bauteil	Geschoss	Länge	Breite	Fläche	Leucht	Leucht-	Leucht	Vors	Leucht	Gesam	spez.	Bh	Verbra
				m ²	en	mittel	-mittel	halt-	en-	t-	Leistung	Leistung	W/m ²
					Stk	Anzahl	W	W	W	W	W/m ²	h	kWh/a
				3843	416					54773	14,3	809,1	44316
	KG												
1	Flur	1,30	4,4	5,72	2	1	58	13	71	142	24,8	500	71
2	Flur												
2	Heizzentrale	4,7	1,25	5,88	1	1	58	13	71	71	12,1	200	14
3	Heizzentrale	6,6	9,4	62,04	5	1	58	13	71	355	5,7	200	71
4	Trafostation	4,80	3,10	14,88	1	1	58	13	71	71	4,8	50	4
5	Technik	5,00	4,37	21,85	3	1	58	13	71	213	9,7	100	21
6	Flur	1,30	9,20	11,96	3	1	58	13	71	213	17,8	500	107
7	Umkleideraum	5,00	4,61	23,05	2	1	58	13	71	142	6,2	300	43
8	Duschraum	4,00	4,61	18,44	4	1	58	13	71	284	15,4	300	85
9	WC	1,40	4,61	6,45	2	1	17,5	13	30,5	61	9,5	300	18
10	Umkleideraum	4,80	4,61	22,13	2	1	58	13	71	142	6,4	300	43
11	SR	2,00	2,80	5,60	2	1	36,5	11	47,5	95	17,0	200	19
	Treppenhaus	3,10	2,60	8,06	0	0	0	0	0	0	0,0	500	0
	EG												
12	Zugang Sportler	5,90	4,55	26,85	3	1	15	1	16	48	1,8	300	14
13	Flur	1,70	4,55	7,74	1	1	58	13	71	71	9,2	300	21
14	Flur	1,35	10,55	14,24	3	1	58	13	71	213	15,0	500	107
15	Umkleideraum	5,3	4,33	22,95	4	1	58	13	71	284	12,4	300	85
16	WC	1,3	4,30	5,59	2	1	36,5	11	47,5	95	17,0	300	29
17	Duschraum	4,2	4,30	18,06	4	1	58	13	71	284	15,7	50	14
18	Umkleideraum	4,8	4,34	20,83	4	1	58	13	71	284	13,6	300	85
19	SR	2,00	3,20	6,40	2	1	36,5	11	47,5	95	14,8	200	19
20	Cafeteria	6,80	8,94	60,79	10	1	58	13	71	710	11,7	500	355
21	Flur WC	1,30	2,30	2,99	1	1	18	11	29	29	9,7	300	9
22	WC herren	3,50	1,70	5,95	1	1	18	11	29	29	4,9	300	9
23	WC Damen	0,95	3,70	3,52	1	1	18	11	29	29	8,3	300	9
24	WC Personal	1,25	3,70	4,63	1	1	18	11	29	29	6,3	300	9
25	Teeküche	3,05	4,60	14,03	2	1	58	13	71	142	10,1	500	71
26	Gang	9,20	2,30	21,16	4	1	58	13	71	284	13,4	500	142
27	Sanitätsraum	2,85	3,55	10,12	2	1	58	13	71	142	14,0	200	28
28	Kraftraum	7,00	6,90	48,30	5	2	58	13	142	710	14,7	500	355
29	Geräte	8,85	5,25	46,46	4	1	58	13	71	284	6,1	300	85
30	Gang	1,80	7,70	13,86	2	1	58	13	71	142	10,2	500	71
31	Beh WC	2,30	1,90	4,37	1	1	58	13	71	71	16,2	300	21
32	Hallenwart	1,55	4,75	7,36	1	2	58	13	142	142	19,3	500	71
33	WC Damen	6,70	2,90	19,43	4	1	58	13	71	284	14,6	300	85
34	WC Herren	6,70	2,70	18,09	3	1	58	13	71	213	11,8	300	64
35	Garderobe	6,00	2,60	15,60	2	1	58	13	71	142	9,1	300	43
36	Flur/Lager	3,80	6,70	25,46	3	1	18	3	21	63	2,5	500	32
37	Kasse	5,00	1,52	7,60	1	1	18	3	21	21	2,8	500	11
38	Windfang	5,10	4,10	20,91	6	1	18	3	21	126	6,0	500	63

	Treppenhaus	2,40	4,37	10,49	1	1	58	13	71	71	6,8	500	36
Sporthalle	Sporthalle	80,50	30,00	2415	180	3	58	13	213	38340	15,9	1000	38340
	1.OG												
	Treppenhaus	2,40	4,37	10,49	2	1	58	13	71	142	13,5	500	71
39	Abstellraum	2,00	4,37	8,74	1	1	58	13	71	71	8,1	100	7
40	Gang	2,60	5,70	14,82	2	1	58	13	71	142	9,6	500	71
41	Gang	1,40	10,50	14,70	2	1	58	13	71	142	9,7	500	71
42	Umkleideraum	5,50	4,43	24,37	4	1	58	13	71	284	11,7	300	85
43	Duschraum	4,30	4,51	19,39	4	1	58	13	71	284	14,6	100	28
44	WC	1,20	4,51	5,41	1	1	18	11	29	29	5,4	200	6
45	Umkleideraum	5,20	4,68	24,34	4	1	58	13	71	284	11,7	300	85
46	SR	2,05	3,15	6,46	2	1	38	13	51	102	15,8	200	20
47	Flur	9,20	1,42	13,06	3	1	58	13	71	213	16,3	500	107
48	Umkleideraum	5,20	4,58	23,82	3	1	58	13	71	213	8,9	300	64
49	Duschraum	5,00	4,50	22,50	4	1	58	13	71	284	12,6	100	28
50	WC	1,25	4,30	5,38	18	1	18	11	29	522	97,1	200	104
51	Umkleideraum	5,20	4,69	24,39	4	1	58	13	71	284	11,6	300	85
52	SR	2,05	3,15	6,46	2	1	38	13	51	102	15,8	200	20
53	Flur	1,40	15,50	21,70	4	1	58	13	71	284	13,1	500	142
54	Klimazentrale	8,90	14,90	132,61	14	1	58	13	71	994	7,5	200	199
55	Flur	3,7	1,50	5,55	1	1	58	13	71	71	12,8	500	36
56	Technik	3,70	2,70	9,99	1	2	58	13	142	142	14,2	200	28
57	Regie	3,70	4,30	15,91	2	2	58	13	142	284	17,9	300	85
58	Schulungsraum	7,35	4,10	30,14	6	2	58	13	142	852	28,3	500	426
59	Konferenzraum	7,35	4,10	30,14	6	2	58	13	142	852	28,3	700	596
60	Büro I	3,59	5,32	19,10	2	2	58	13	142	284	14,9	700	199
61	Büro II	3,69	5,32	19,63	2	2	58	13	142	284	14,5	700	199
62	Küche/WC	1,40	4,60	6,44	1	1	58	13	71	71	11,0	200	14
	2.OG												
63	Gang	1,70	1,75	2,98	1	1	58	13	71	71	23,9	300	21
64	Flur	14,60	1,83	26,72	3	1	58	13	71	213	8,0	300	64
65	Raum	5,00	4,44	22,20	8	1	58	13	71	568	25,6	300	170
66	Raum	5,20	4,51	23,45	8	1	58	13	71	568	24,2	300	170
67	Raum	3,65	4,68	17,08	2	1	58	13	71	142	8,3	300	43
68	Küche	2,18	3,00	6,54	1	1	58	13	71	71	10,9	300	21
69	Dusche	1,30	3,00	3,90	1	1	15	1	16	16	4,1	100	2
70	Flur	1,83	8,90	16,29	3	1	60	0	60	180	11,1	300	54
	Treppenhaus	2,68	4,37	11,71	2	1	58	13	71	142	12,1	300	43
71	Loggia	2,68	4,37	11,71	1	1	60	0	60	60	5,1	300	18
72	Zimmer	5,30	4,37	23,16	1	1	60	0	60	60	2,6	500	30
73	Zimmer	5,30	4,44	23,53	1	1	60	0	60	60	2,5	500	30
74	Zimmer	3,30	4,68	15,44	1	1	60	0	60	60	3,9	500	30
75	Küche	2,3	3,33	7,66	1	1	60	0	60	60	7,8	500	30
76	Bad	1,4	3,33	4,66	1	1	60	0	60	60	12,9	300	18
77	Flur	3,5	1,7	5,95	1	1	60	0	60	60	10,1	300	18

Anlage 5 Vollkosten Wärmeschutz (Passivhausstandard)

1. Gesamtkosten

Konzeption und Gestaltung: Hochbauamt der Stadt Frankfurt, Abteilung Energiemanagement

A. Allgemeine Daten						
A1 Liegenschaftsbezeichnung	Fabriksporthalle			A2 KStB.		
A3 Gebäudebezeichnung				A4 Str.-Nr.		
A5 Straße				A6 Haus-Nr.		
A7 Betrachtungszeitraum	40 ^a	A8 Währung		€		
A9 Kapitalzins*	3,0%	A10 Annuitätsfaktor		0,043		
A11 Preissteigerung	5%	A12 Mittelwertfaktor		2,63		
B. Varianten						
	Bezeichnung					
B0 Bestand	Ist-Zustand					
B1 Sanierung	Dämmung Dach und Wand, Fenster					
B2 Variante 3						
B3 Variante 4						
B4 Variante 5						
C. Kenngrößen						
	Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
C1 Bezugsfläche (NGF)	3.724	3.724				m ²
C2 Personenzahl	50	50				P
C3 spez. Heizwärmebedarf	125	74				kWh/m ² a
C4 Heizzahl Kessel+Verteilung	83%	89%				%
C5 spez. Strombezug	35	38				kWh/m ² a
C6 spez. CO ₂ -Emissionen	63	49				kg/m ² a
C7 spez. Trinkwasserbezug	12,67	12,67				m ³ /P a
D. Kapitalkosten						
	Bestand	Sanierung				
D1 Investitionskosten (DIN 276)	0	1.295.574				€
D2 Zuschüsse/Erlöse						€
D3 Eigenkapitaleinsatz	0	1.295.574				€
D4 Kapitalkosten	0	56.050				€/a
D5 spez. Kapitalkosten	0	15				€/m ² a
E. mittl. Betriebskosten						
	Bestand	Sanierung				
E1 Personal+Reinigungskosten						€/a
E2 Wartung+Instandhaltung	15.000	13.129				€/a
E3 Heizkosten	43.761	22.354				€/a
E4 Stromkosten	28.681	28.262				€/a
E5 Wasserkosten	2.391	2.391				€/a
E6 Verwaltung+Versicherung						€/a
E7 heutige Betriebskosten	89.833	66.136				€/a
E8 mittl. Betriebskosten	236.305	173.970				€/a
E9 spez. Betriebskosten	63	47				€/m ² a
F. Umweltfolgekosten						
	Bestand	Sanierung				
F1 CO ₂ -Emissionen (50 €/to)	11.652	9.031				€/a
F2 Trinkwasser (1 €/m ³)	634	634				€/a
F3 Umweltfolgekosten	12.286	9.665				€/a
F4 spez. Umweltfolgekost.	3	3				€/m ² a
G. Gesamtkosten						
	Bestand	Sanierung				
G1 Gesamtkosten	248.591	239.685				€/a
G2 spez. Gesamtkosten	67	64				€/m ² a
G2 Amortisationszeit (Basis: Variante 1)		30,9				a

(alle Kosten sind Bruttokosten incl. MWSt.)

* aktuelle Kreditzinsen unter: <http://www.kfw-formularsammlung.de/Konditionen/Konditionentabelle10.pdf>

Anlage 6 Simulation Thermische Solaranlage WW

GetSolar 8.1 - Öko-Bilanz -

Projekt:	Fabrik		
Standort:	Frankfurt/Main		geogr. Breite: 50,1°
	20,00 m ² (10 sk) Buderus SKN 2.0		
Neigung:	35,0°		Südabweichung: 35,0°
Anlagentyp:	Brauchwarmwasserbereitung mit einem Speicher		
Wärmebedarf:	37,22 kWh/Tag = 800 Liter/Tag von 10°C auf 50°C		
Konv. Energie:	Erdgas Brennwert-Kessel		
	1 m ³ Gas = 10,0 kWh Nutzenergie und 1,9 kg CO ₂ -Belastung		
Nutzungsgrad:	103% / 85% / 70% bei Betrieb in Winter / Frühjahr, Herbst / Sommer		
	Winter bei unter 5°C, Sommer bei über 15°C mittlerer Lufttemperatur		

Monat	Solarertrag [kWh]	Energieeinsparung		CO ₂ -einsparung [kg]
		[kWh]	[m ³ Gas]	
Januar:	171,6	166,6	16,7	31,7
Februar:	324,3	314,9	31,5	59,8
März:	570,0	645,6	64,6	122,7
April:	829,5	975,9	97,6	185,4
Mai:	1009,3	1296,3	129,6	246,3
Juni:	997,8	1425,4	142,5	270,8
Juli:	1027,9	1468,5	146,8	279,0
August:	982,9	1404,2	140,4	266,8
September:	775,5	1009,3	100,9	191,8
Oktober:	512,7	603,2	60,3	114,6
November:	168,9	184,9	18,5	35,1
Dezember:	122,8	119,2	11,9	22,7
Summe:	7493,2	9514,0	951,4	1826,7

Anlage 7 Sanitärobjekte

KG	WC	Dusche	Waschbecken	Urinal
Summe	23	28	25	5
Duschraum		6		
WC	2		1	
EG				
Cafeteria-WC	3		3	
Beh-WC	1		1	
Hallenwart			1	
WC herren	4		3	5
WC Damen	5		5	
Duschraum		6		
WC	2		1	
Sanitärraum			1	
1.OG				
Küche			1	
SR (2x)		2	2	
Duschraum		6		
WC	2		1	
Duschraum		6		
WC	2		1	
2.OG				
Küche (2x)			2	
Bad	1	1	1	
Dusche	1	1	1	

Anlage 8 ZD Küchengeräte

Verbraucher	Anzahl	kW	Leistung kW	Betriebsstunden h	Verbrauch kWh/a	Einzelleistung Bemerkungen
Summe	21		34,05		3300	

Verbraucher	Anzahl	kW	Leistung kW	Betriebsstunden h	Verbrauch kWh/a	Einzelleistung Bemerkungen
Summe	19		22,05		2900	
Friteusen	1	3	3		0	
Kochplatten	4	1,6	6,4	100	640	
Kippbratpfanne	0					
Warmhalteofen	1	2,5	2,5		0	
Warmhalter	0		0			
Mikrowelle	1	1	1	30	30	
Dämpfer	0		0			
Dämpfer Juno	0		0			
Wärmschrank	0		0			
Hähnchengrill	0		0			
Kreidelplatte	0	7,5	0			
Lichtbänder	0	0,12	0			
Kaffeemaschine	6	1,5	9	70	630	
Absaughaube	0		0			
Kühlagreggate	2	0,045	0,09	8000	720	
Lichtbänder	0	0,12	0			
Konvektomate	0	2	0			
Kühlschränke hoch	2	0,03	0,06	8000	480	
Menümobil	0	3,4	0			

Verbraucher	Anzahl	Einzel kW	Leistung kW	Betriebsstd. h	Verbrauch kWh/a	Einzelleistung Bemerkungen
Summe	1		10		200	
Spülmaschine Durchlauf	1	10	10	20	200	Heizung
Klarspülmaschine	0	1,9	0			Motor

Anlage 9 Gesamtkosten Heizung

1. Gesamtkosten						
Konzeption und Gestaltung: Hochbauamt der Stadt Frankfurt, Abteilung Energiemanagement						
A. Allgemeine Daten						
A1 Liegenschaftsbezeichnung	Fabriksporthalle				A2 KStB.	
A3 Gebäudebezeichnung					A4 Str.-Nr.	
A5 Straße					A6 Haus-Nr.	
A7 Betrachtungszeitraum	10 ^a	A8 Währung			€	
A9 Kapitalzins*	3,0%	A10 Annuitätsfaktor			0,117	
A11 Preissteigerung	5%	A12 Mittelwertfaktor			1,31	
B. Varianten						
		Bezeichnung				
B0 Bestand	Ist-Zustand					
B1 Sanierung	Kesseltausch					
B2 Variante 3	Kesseltausch und Regelung inkl. hydr. Abgleich					
B3 Variante 4						
B4 Variante 5						
C. Kenngrößen						
	Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
C1 Bezugsfläche (NGF)	3.724	3.724	3.724	3.724	3.724	m ²
C2 Personenzahl	50	50	50	50	50	P
C3 spez. Heizwärmebedarf	123	123	124	123	123	kWh/m ² a
C4 Heizzahl Kessel+Verteilung	82%	95%	95%	89%	89%	%
C5 spez. Strombezug	40	40	38	40	40	kWh/m ² a
C6 spez. CO ₂ -Emissionen	66	61	60	63	63	kg/m ² a
C7 spez. Trinkwasserbezug	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	m ³ /P a
D. Kapitalkosten						
	Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
D1 Investitionskosten (DIN 276)	0	40.000	53.000	0	0	€
D2 Zuschüsse/Erlöse						€
D3 Eigenkapitaleinsatz	0	40.000	53.000	0	0	€
D4 Kapitalkosten	0	4.689	6.213	0	0	€/a
D5 spez. Kapitalkosten	0	1	2	0	0	€/m ² a
E. mittl. Betriebskosten						
	Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
E1 Personal+Reinigungskosten						€/a
E2 Wartung+Instandhaltung	0	1.200	1.590	0	0	€/a
E3 Heizkosten	43.317	33.255	32.257	35.230	35.230	€/a
E4 Stromkosten	37.175	37.175	35.803	37.175	37.175	€/a
E5 Wasserkosten	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391	€/a
E6 Verwaltung+Versicherung						€/a
E7 heutige Betriebskosten	82.883	74.021	72.041	74.796	74.796	€/a
E8 mittl. Betriebskosten	108.170	96.604	94.020	97.616	97.616	€/a
E9 spez. Betriebskosten	29	26	25	26	26	€/m ² a
F. Umweltfolgekosten						
	Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
F1 CO ₂ -Emissionen (50 €/t)	12.232	11.320	11.088	11.733	11.733	€/a
F2 Trinkwasser (1 €/m ³)	634	634	634	634	634	€/a
F3 Umweltfolgekosten	12.866	11.953	11.722	12.366	12.366	€/a
F4 spez. Umweltfolgekost.	3	3	3	3	3	€/m ² a
G. Gesamtkosten						
	Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
G1 Gesamtkosten	121.036	113.247	111.955	109.982	109.982	€/a
G2 spez. Gesamtkosten	33	30	30	30	30	€/m ² a
G2 Amortisationszeit (Basis: Variante 1)		3,4	3,7			a

(alle Kosten sind Bruttokosten incl. MWSt.)

* aktuelle Kreditzinsen unter: <http://www.kfw-formularsammlung.de/Konditionen/Konditionentabelle10.pdf>

Anlage 10 Gesamtkosten Lüftung

1. Gesamtkosten Lüftung

Konzeption und Gestaltung: Hochbauamt der Stadt Frankfurt, Abteilung Energiemanagement

A. Allgemeine Daten		Fabriksporthalle		A2 KStB.			
A1	Liegenschaftsbezeichnung	Fabriksporthalle		A2 KStB.			
A3	Gebäudebezeichnung			A4 Str.-Nr.			
A5	Straße			A6 Haus-Nr.			
A7	Betrachtungszeitraum	10a		A8 Währung	€		
A9	Kapitalzins*	3,0%		A10 Annuitätsfaktor	0,117		
A11	Preissteigerung	5%		A12 Mittelwertfaktor	1,31		
B. Varianten		Bezeichnung					
B0	Bestand	Ist-Zustand					
B1	Sanierung	Lüftungsanierung Sporthalle und Austausch Anlagen 2-6					
B2	Variante 3	Lüftungsaustausch Sporthalle und Austausch Anlagen 2-6					
B3	Variante 4						
B4	Variante 5						
C. Kenngrößen		Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
C1	Bezugsfläche (NGF)	3.724	3.724	3.724			m ²
C2	Personenzahl	50	50	50			P
C3	spez. Heizwärmebedarf	123	130	130			kWh/m ² a
C4	Heizzahl Kessel+Verteilung	89%	89%	89%			%
C5	spez. Strombezug	40	22	20			kWh/m ² a
C6	spez. CO ₂ -Emissionen	63	52	52			kg/m ² a
C7	spez. Trinkwasserbezug	12,67	12,67	12,67			m ³ /P a
D. Kapitalkosten		Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
D1	Investitionskosten (DIN 276)	0	75.000	95.000			€
D2	Zuschüsse/Erlöse						€
D3	Eigenkapitaleinsatz	0	75.000	95.000			€
D4	Kapitalkosten	0	8.792	11.137			€/a
D5	spez. Kapitalkosten	0	2	3			€/m ² a
E. mittl. Betriebskosten		Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
E1	Personal+Reinigungskosten						€/a
E2	Wartung+Instandhaltung	0	2.625	3.325			€/a
E3	Heizkosten	35.229	36.759	36.880			€/a
E4	Stromkosten	37.175	25.280	24.328			€/a
E5	Wasserkosten	2.391	2.391	2.391			€/a
E6	Verwaltung+Versicherung						€/a
E7	heutige Betriebskosten	74.796	67.055	66.923			€/a
E8	mittl. Betriebskosten	97.615	87.513	87.341			€/a
E9	spez. Betriebskosten	26	23	23			€/m ² a
F. Umweltfolgekosten		Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
F1	CO ₂ -Emissionen (50 €/t)	11.733	9.761	9.608			€/a
F2	Trinkwasser (1 €/m ³)	634	634	634			€/a
F3	Umweltfolgekosten	12.366	10.394	10.242			€/a
F4	spez. Umweltfolgekost.	3	3	3			€/m ² a
G. Gesamtkosten		Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
G1	Gesamtkosten	109.981	106.700	108.720			€/a
G2	spez. Gesamtkosten	30	29	29			€/m ² a
G2	Amortisationszeit (Basis: Variante 1)		7,0	8,8			a

(alle Kosten sind Bruttokosten incl. MWSt.)

* aktuelle Kreditzinsen unter: <http://www.kfw-formularsammlung.de/Konditionen/Konditionentabelle10.pdf>

Anlage 11 Gesamtkosten Beleuchtung

1. Gesamtkosten						
Konzeption und Gestaltung: Hochbauamt der Stadt Frankfurt, Abteilung Energiemanagement						
A. Allgemeine Daten						
A1 Liegenschaftsbezeichnung	Fabriksporthalle			A2 KStB.		
A3 Gebäudebezeichnung				A4 Str.-Nr.		
A5 Straße				A6 Haus-Nr.		
A7 Betrachtungszeitraum	10	a	A8 Währung		€	
A9 Kapitalzins*	3,0%		A10 Annuitätsfaktor		0,117	
A11 Preissteigerung	5%		A12 Mittelwertfaktor		1,31	
B. Varianten						
		Bezeichnung				
B0 Bestand	Ist-Zustand					
B1 Sanierung	Beleuchtungsaustausch Sporthalle und Nebenräume					
B2 Variante 3						
B3 Variante 4						
B4 Variante 5						
C. Kenngrößen						
	Bestand	Sanierung	Variante 3	Variante 4	Variante 5	
C1 Bezugsfläche (NGF)	3.724	3.724				m ²
C2 Personenzahl	50	50				P
C3 spez. Heizwärmebedarf	123	125				kWh/m ² a
C4 Heizzahl Kessel+Verteilung	89%	89%				%
C5 spez. Strombezug	40	34				kWh/m ² a
C6 spez. CO ₂ -Emissionen	63	59				kg/m ² a
C7 spez. Trinkwasserbezug	12,67	12,67				m ³ /P a
D. Kapitalkosten						
	Bestand	Sanierung				
D1 Investitionskosten (DIN 276)	0	41.500				€
D2 Zuschüsse/Erlöse						€
D3 Eigenkapitaleinsatz	0	41.500				€
D4 Kapitalkosten	0	4.865				€/a
D5 spez. Kapitalkosten	0	1				€/m ² a
E. mittl. Betriebskosten						
	Bestand	Sanierung				
E1 Personal+Reinigungskosten						€/a
E2 Wartung+Instandhaltung	0	623				€/a
E3 Heizkosten	35.229	35.742				€/a
E4 Stromkosten	37.175	31.195				€/a
E5 Wasserkosten	2.391	2.391				€/a
E6 Verwaltung+Versicherung						€/a
E7 heutige Betriebskosten	74.796	69.951				€/a
E8 mittl. Betriebskosten	97.615	91.292				€/a
E9 spez. Betriebskosten	26	25				€/m ² a
F. Umweltfolgekosten						
	Bestand	Sanierung				
F1 CO ₂ -Emissionen (50 €/to)	11.733	11.063				€/a
F2 Trinkwasser (1 €/m ³)	634	634				€/a
F3 Umweltfolgekosten	12.366	11.697				€/a
F4 spez. Umweltfolgekost.	3	3				€/m ² a
G. Gesamtkosten						
	Bestand	Sanierung				
G1 Gesamtkosten	109.981	107.854				€/a
G2 spez. Gesamtkosten	30	29				€/m ² a
G2 Amortisationszeit (Basis: Variante 1)		6,6				a
(alle Kosten sind Bruttokosten incl. MWSt.)						
* aktuelle Kreditzinsen unter: http://www.kfw-formularsammlung.de/Konditionen/Konditionentabelle10.pdf						

Anlage 12 Kosten Gesamtkonzept

1. Gesamtkosten

Konzeption und Gestaltung: Hochbauamt der Stadt Frankfurt, Abteilung Energiemanagement

A. Allgemeine Daten						
A1 Liegenschaftsbezeichnung	Fabriksporthalle				A2 KStB.	
A3 Gebäudebezeichnung					A4 Str.-Nr.	
A5 Straße					A6 Haus-Nr.	
A7 Betrachtungszeitraum	40 ^a	A8 Währung			€	
A9 Kapitalzins*	3,0%	A10 Annuitätsfaktor			0,043	
A11 Preissteigerung	5%	A12 Mittelwertfaktor			2,63	
B. Varianten						
B0 Bestand	Ist-Zustand					
B1 DA,AW,AF	Dämmung Dach und Wand, Fenster					
B2 plus Hzg	Dämmung Dach, Wand, Fenster, Heizung					
B3 plus Luft	Dämmung Dach, Wand, Fenster, Heizung, Lüftung					
B4 plus Licht	Dämmung Dach, Wand, Fenster, Heizung, Lüftung, Licht					
C. Kenngrößen						
	Bestand	DA,AW,AF	plus Hzg	plus Luft	plus Licht	
C1 Bezugsfläche (NGF)	3.724	3.724	3.724	3.724	3.724	m ²
C2 Personenzahl	50	50	50	50	50	P
C3 spez. Heizwärmebedarf	123	73	74	81	83	kWh/m ² a
C4 Heizzahl Kessel+Verteilung	82%	89%	95%	95%	95%	%
C5 spez. Strombezug	40	40	38	18	13	kWh/m ² a
C6 spez. CO ₂ -Emissionen	66	50	47	35	32	kg/m ² a
C7 spez. Trinkwasserbezug	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	m ³ /P a
D. Kapitalkosten						
	Bestand	DA,AW,AF	plus Hzg	plus Luft	plus Licht	
D1 Investitionskosten (DIN 276)	0	1.295.574	1.348.575	1.443.575	1.485.075	€
D2 Zuschüsse/Erlöse						€
D3 Eigenkapitaleinsatz	0	1.295.574	1.348.575	1.443.575	1.485.075	€
D4 Kapitalkosten	0	56.050	58.343	62.452	64.248	€/a
D5 spez. Kapitalkosten	0	15	16	17	17	€/m ² a
E. mittl. Betriebskosten						
	Bestand	DA,AW,AF	plus Hzg	plus Luft	plus Licht	
E1 Personal+Reinigungskosten						€/a
E2 Wartung+Instandhaltung	20.000	13.129	14.719	18.044	18.666	€/a
E3 Heizkosten	43.317	22.211	21.143	22.633	23.062	€/a
E4 Stromkosten	37.175	37.175	35.688	22.841	17.656	€/a
E5 Wasserkosten	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391	€/a
E6 Verwaltung+Versicherung						€/a
E7 heutige Betriebskosten	102.883	74.906	73.941	65.909	61.775	€/a
E8 mittl. Betriebskosten	270.633	197.039	194.500	173.372	162.500	€/a
E9 spez. Betriebskosten	73	53	52	47	44	€/m ² a
F. Umweltfolgekosten						
	Bestand	DA,AW,AF	plus Hzg	plus Luft	plus Licht	
F1 CO ₂ -Emissionen (50 €/t)	12.232	9.236	8.725	6.568	5.972	€/a
F2 Trinkwasser (1 €/m ³)	634	634	634	634	634	€/a
F3 Umweltfolgekosten	12.866	9.870	9.359	7.202	6.606	€/a
F4 spez. Umweltfolgekost.	3	3	3	2	2	€/m ² a
G. Gesamtkosten						
	Bestand	DA,AW,AF	plus Hzg	plus Luft	plus Licht	
G1 Gesamtkosten	283.499	262.959	262.202	243.026	233.353	€/a
G2 spez. Gesamtkosten	76	71	70	65	63	€/m ² a
G2 Amortisationszeit (Basis: Variante 1)		24,0	24,0	18,5	16,7	A

(alle Kosten sind Bruttokosten incl. MWSt.)

* aktuelle Kreditzinsen unter: <http://www.kfw-formularsammlung.de/Konditionen/Konditionentabelle10.pdf>